

Fond- och underhållsplan		År	2023	3%						
Fond		Pengar avsatta i fonden				Summerad Totalkostnad		Total verklig årskostnad		
Fond gemensam = blå färg		4 073 575,00 kr				26 904 190,49 kr		408 420,58 kr		
Fond sektion 2 = röd färg		288 977,00 kr				2 116 043,45 kr		67 179,67 kr		
Pos	Åtgärd	Mängd	Kostnad per mängdenhet	Andel Fond gemensam	Andel Fond sektion 2	Totalkostnad Fond gemensam	Totalkostnad Fond sektion 2	Beräknad livslängd	Verklig årskostnad Fond gemensam	Verklig årskostnad Fond sektion 2
<b>Finans: Lån</b>										
0.1	Amortering Fond gemensam	0,00	- kr	100%	0%	- kr	- kr	1	- kr	- kr
0.2	Räntor Fond gemensam	0,00	- kr	100%	0%	- kr	- kr	1	- kr	- kr
0.3	Amortering Fond sektion 2	0,00	- kr	0%	100%	- kr	- kr	1	- kr	- kr
0.4	Räntor Fond sektion 2	0,00	- kr	0%	100%	- kr	- kr	1	- kr	- kr
<b>Markyta: GRÄS &amp; PLANTERING</b>										
1.1	Gräsytor, kompletteringssådd	0,00	- kr	100%	0%	- kr	- kr	1	- kr	- kr
1.2	Buskar omplantering	40,00	515,00 kr	100%	0%	21 218,00 kr	- kr	5	4 243,60 kr	- kr
<b>Markyta: HÅRDGJORDA YTOR</b>										
2.1	Asfalt körbar, omläggning, maskinläggning 1000-5000 m2 - Gata typ E2	2000,00	181,69 kr	100%	0%	374 285,52 kr	- kr	45	8 317,46 kr	- kr
2.2	Asfalt körbar, omläggning, maskinläggning > 5000 m2 - Gata typ E1	6800,00	170,16 kr	100%	0%	1 191 772,62 kr	- kr	45	26 483,84 kr	- kr
2.3	Asfalt gångbar, omläggning, maskinläggning 1000-5000 m2 - Gångvägar asfalt	2100,00	141,32 kr	100%	0%	305 666,51 kr	- kr	45	6 792,59 kr	- kr
2.4	Asfaltytor, lagning, 5 % av bruttoytan asfalt	545,00	807,52 kr	100%	0%	453 301,35 kr	- kr	15	30 220,09 kr	- kr
2.5	Betongplattor, justering 10 % av bruttoytan gångvägar av	18,00	677,74 kr	100%	0%	12 565,30 kr	- kr	15	837,69 kr	- kr
2.6	Betongplattor, byte hela ytan gångvägar av plattor	180,00	620,06 kr	100%	0%	114 959,12 kr	- kr	50	2 299,18 kr	- kr
<b>Markyta: LEKYTOR</b>										
3.1	Grus körbar, omläggning, maskinläggning >200 m2 - Bollplan Södra Läget	900,00	59,12 kr	100%	0%	54 806,09 kr	- kr	20	2 740,30 kr	- kr
3.2	Grusytor, lagning, 20 % av bruttoytan fotbollsplanerna	900,00	23,07 kr	100%	0%	21 387,74 kr	- kr	10	2 138,77 kr	- kr
3.3	Lekredskap	16,00	2 575,00 kr	100%	0%	42 436,00 kr	- kr	15	2 829,07 kr	- kr
3.4	Lekutrustning, byte gungställning	4,00	27 311,48 kr	100%	0%	112 523,30 kr	- kr	20	5 626,17 kr	- kr
3.5	Lekutrustning, byte klätterställning	4,00	74 609,08 kr	100%	0%	307 389,41 kr	- kr	20	15 369,47 kr	- kr
3.6	Nätstängsel, byte klätternät h >2.5 m - Bollplan Södra Läget	130,00	1 514,10 kr	100%	0%	202 737,99 kr	- kr	40	5 068,45 kr	- kr
3.7	Sittmöbler, byte bänkbord l=1.8 m	4,00	6 489,00 kr	100%	0%	26 734,68 kr	- kr	20	1 336,73 kr	- kr
3.8	Sittmöbler, byte bänkbord l=3.0 m	4,00	10 339,14 kr	100%	0%	42 597,26 kr	- kr	20	2 129,86 kr	- kr

## Fond- och underhållsplan

Fond		Hastighet att minska skillnad				Börvärde		Total balanserad årskostnad		Per hushåll	
Fond gemensam = blå färg						8		6 518 241,74 kr		3 327,37 kr	
Fond sektion 2 = röd färg						8		761 923,70 kr		2 546,17 kr	
Pos	Åtgärd	Andel av årskostnad	Andel av årskostnad	Delvis utfört arbete (%)	Finansieringsgrad	Börvärde enligt finansieringsgrad	Börvärde enligt finansieringsgrad	Balanserad årskostnad	Balanserad årskostnad	Nästa bedömda åtgärdsår	Föregående åtgärdsår
		Fond	Fond sektion 2			Fond gemensam	Fond sektion 2	Fond gemensam	Fond sektion 2		
<b>Finans: Lån</b>											
0.1	Amortering Fond gemensam	0,00%	0,00%	0%	100%	- kr	- kr	- kr	- kr		
0.2	Räntor Fond gemensam	0,00%	0,00%	0%	100%	- kr	- kr	- kr	- kr		
0.3	Amortering Fond sektion 2	0,00%	0,00%	0%	100%	- kr	- kr	- kr	- kr		
0.4	Räntor Fond sektion 2	0,00%	0,00%	0%	100%	- kr	- kr	- kr	- kr		
<b>Markyta: GRÄS &amp; PLANTERING</b>											
1.1	Gräsytor, kompletteringssådd	0,00%	0,00%	0%	80%	- kr	- kr	- kr	- kr		
1.2	Buskar omplantering	1,04%	0,00%	0%	80%	27 159,04 kr	- kr	6 776,17 kr	- kr	2016	2015
<b>Markyta: HÅRDGJORDA YTOR</b>											
2.1	Asfalt körbar, omläggning, maskinläggning 1000-5000 m2 - Gata typ E2	2,04%	0,00%	0%	60%	219 580,84 kr	- kr	13 281,30 kr	- kr	2024	1979
2.2	Asfalt körbar, omläggning, maskinläggning > 5000 m2 - Gata typ E1	6,48%	0,00%	10%	60%	629 255,94 kr	- kr	42 289,32 kr	- kr	2024	1979
2.3	Asfalt gångbar, omläggning, maskinläggning 1000-5000 m2 - Gångvägar asfalt	1,66%	0,00%	10%	60%	161 391,92 kr	- kr	10 846,39 kr	- kr	2024	1979
2.4	Asfaltytor, lagning, 5 % av bruttoytan asfalt	7,40%	0,00%	50%	80%	96 704,29 kr	- kr	48 255,35 kr	- kr	2039	2015
2.5	Betongplattor, justering 10 % av bruttoytan gångvägar av	0,21%	0,00%	0%	80%	5 361,19 kr	- kr	1 337,62 kr	- kr	2016	2015
2.6	Betongplattor, byte hela ytan gångvägar av plattor	0,56%	0,00%	0%	60%	60 698,42 kr	- kr	3 671,32 kr	- kr	2029	1979
<b>Markyta: LEKYTOR</b>											
3.1	Grus körbar, omläggning, maskinläggning >200 m2 - Bollplan Södra Läget	0,67%	0,00%	0%	80%	96 458,72 kr	- kr	4 375,70 kr	- kr	2021	1979
3.2	Grusytor, lagning, 20 % av bruttoytan fotbollsplanerna	0,52%	0,00%	0%	80%	20 532,23 kr	- kr	3 415,18 kr	- kr	2031	2011
3.3	Lekredskap	0,69%	0,00%	0%	80%	18 106,03 kr	- kr	4 517,45 kr	- kr	2020	2015
3.4	Lekutrustning, byte gungställning	1,38%	0,00%	0%	80%	99 020,50 kr	- kr	8 983,85 kr	- kr	2021	2001
3.5	Lekutrustning, byte klätterställning	3,76%	0,00%	0%	80%	270 502,68 kr	- kr	24 541,92 kr	- kr	2021	2001
3.6	Nästängsel, byte stängselnät h >2.5 m - Bollplan Södra Läget	1,24%	0,00%	0%	60%	133 807,07 kr	- kr	8 093,29 kr	- kr	2019	1979
3.7	Sittmöbler, byte bänkbord l=1.8 m	0,33%	0,00%	0%	80%	11 763,26 kr	- kr	2 134,49 kr	- kr	2022	2012
3.8	Sittmöbler, byte bänkbord l=3.0 m	0,52%	0,00%	0%	80%	15 335,01 kr	- kr	3 400,95 kr	- kr	2024	2014

**Fond- och underhållsplan****Fond**

Fond gemensam = blå färg

Fond sektion 2 = röd färg

Pos	Åtgärd	
<b>Finans: Lån</b>		
0.1	Amortering Fond gemensam	- kr
0.2	Räntor Fond gemensam	- kr
0.3	Amortering Fond sektion 2	- kr
0.4	Räntor Fond sektion 2	- kr
<b>Markyta: GRÄS &amp; PLANTERING</b>		
1.1	Gräsytor, kompletteringssådd	- kr
1.2	Buskar omplantering	42 325,54 kr
<b>Markyta: HÅRDGJORDA YTOR</b>		
2.1	Asfalt körbar, omläggning, maskinläggning 1000-5000 m2 - Gata typ E2	82 958,10 kr
2.2	Asfalt körbar, omläggning, maskinläggning > 5000 m2 - Gata typ E1	264 149,05 kr
2.3	Asfalt gångbar, omläggning, maskinläggning 1000-5000 m2 - Gångvägar asfalt	67 749,10 kr
2.4	Asfaltytor, lagning, 5 % av bruttoytan asfalt	301 414,30 kr
2.5	Betongplattor, justering 10 % av bruttoytan gångvägar av	8 355,10 kr
2.6	Betongplattor, byte hela ytan gångvägar av plattor	22 931,95 kr
<b>Markyta: LEKYTOR</b>		
3.1	Grus körbar, omläggning, maskinläggning >200 m2 - Bollplan Södra Läget	27 331,67 kr
3.2	Grusytor, lagning, 20 % av bruttoytan fotbollsplanerna	21 332,03 kr
3.3	Lekredskap	28 217,06 kr
3.4	Lekutrustning, byte gungställning	56 115,26 kr
3.5	Lekutrustning, byte klätterställning	153 294,65 kr
3.6	Nätstängsel, byte stängselnät h >2.5 m - Bollplan Södra Läget	50 552,57 kr
3.7	Sittmöbler, byte bänkbord l=1.8 m	13 332,51 kr
3.8	Sittmöbler, byte bänkbord l=3.0 m	21 243,16 kr

Fond- och underhållsplan		År	2023		3%							
Fond		Pengar avsatta i fonden				Summerad Totalkostnad		Total verklig årskostnad				
Fond gemensam = blå färg		4 073 575,00 kr				26 904 190,49 kr		408 420,58 kr				
Fond sektion 2 = röd färg		288 977,00 kr				2 116 043,45 kr		67 179,67 kr				
Pos	Åtgärd	Mängd	Kostnad per mängdenhet	Andel Fond gemensam	Andel Fond sektion 2	Totalkostnad Fond gemensam	Totalkostnad Fond sektion 2	Beräknad livslängd	Verklig årskostnad Fond gemensam	Verklig årskostnad Fond sektion 2		
<b>Markyta: LEDNINGAR I MARK</b>												
4.1	Ledningspaket V S D filmning av ledningar	1,00	61 717,60 kr	63 569,13 kr	100%	0%	63 569,13 kr	- kr	10	6 356,91 kr	- kr	
4.2	Brunnar slamsugning, dagvattenbrunn Ø 400	60,00	537,29 kr	553,41 kr	100%	0%	33 204,47 kr	- kr	5	6 640,89 kr	- kr	
<b>Markyta: LEDNINGAR NEDERGÅRDEN</b>												
4.3	Vattenledningar, byte vid djup 1-2 m VV, KV, delvis spill mm. mellan hus och kulvertar	1525,00	2 163,00 kr	2 227,89 kr	100%	0%	3 397 532,25 kr	- kr	100	33 975,32 kr	- kr	
4.4	Avloppsledningar - Spill relining ca 1000m å 1500kr/m	1071,00	1 442,00 kr	1 485,26 kr	100%	0%	1 590 713,46 kr	- kr	100	15 907,13 kr	- kr	
4.5	Avloppsledningar - Dagv. relining ca 1000m å 1500kr/m	1071,00	1 442,00 kr	1 485,26 kr	100%	0%	1 590 713,46 kr	- kr	100	15 907,13 kr	- kr	
4.6	Avloppsledningar, byte vid djup <1 m DAGVATTEN	1050,00	2 307,20 kr	2 376,42 kr	100%	0%	2 495 236,80 kr	- kr	100	24 952,37 kr	- kr	
<b>Markyta: LEDNINGAR SÖDRA LÅGET</b>												
4.7	Vattenledningar, byte vid djup 1-2 m VV, KV, delvis spill mm. mellan hus och kulvertar	1050,00	2 163,00 kr	2 227,89 kr	100%	0%	2 339 284,50 kr	- kr	100	23 392,85 kr	- kr	
4.8	Avloppsledningar - Spill relining ca 1000m å 1500kr/m	964,00	1 442,00 kr	1 485,26 kr	100%	0%	1 431 790,64 kr	- kr	100	14 317,91 kr	- kr	
4.9	Avloppsledningar - Dagv. relining ca 1000m å 1500kr/m	964,00	1 442,00 kr	1 485,26 kr	100%	0%	1 431 790,64 kr	- kr	100	14 317,91 kr	- kr	
4.10	Avloppsledningar, byte vid djup <1 m DAGVATTEN	615,00	2 307,20 kr	2 376,42 kr	100%	0%	1 461 495,84 kr	- kr	100	14 614,96 kr	- kr	
<b>Markyta: LEDNINGAR NORRA LÅGET</b>												
4.11	Vattenledningar, byte vid djup 1-2 m VV, KV, delvis spill mm. mellan hus och kulvertar	800,00	2 163,00 kr	2 227,89 kr	100%	0%	1 782 312,00 kr	- kr	100	17 823,12 kr	- kr	
4.12	Avloppsledningar - Spill relining ca 1000m å 1500kr/m	857,00	1 442,00 kr	1 485,26 kr	100%	0%	1 272 867,82 kr	- kr	100	12 728,68 kr	- kr	
4.13	Avloppsledningar - Dagv. relining ca 1000m å 1500kr/m	857,00	1 442,00 kr	1 485,26 kr	100%	0%	1 272 867,82 kr	- kr	100	12 728,68 kr	- kr	
4.14	Avloppsledningar, byte vid djup <1 m DAGVATTEN	280,00	2 307,20 kr	2 376,42 kr	100%	0%	665 396,48 kr	- kr	100	6 653,96 kr	- kr	
<b>Markyta: MARK KOMPLETTERINGAR</b>												
5.1	Diverse markutrustning Infartsskyltar 5 st.	35,00	1 442,00 kr	1 485,26 kr	100%	0%	51 984,10 kr	- kr	20	2 599,21 kr	- kr	
5.2	Staket vid infartsparkeringar	5,00	66 744,00 kr	68 746,32 kr	100%	0%	343 731,60 kr	- kr	45	7 638,48 kr	- kr	
5.3	Reparation av 5% staket vid infartsparkeringar	0,25	66 744,00 kr	68 746,32 kr	100%	0%	17 186,58 kr	- kr	15	1 145,77 kr	- kr	
<b>System: TV-Anläggning</b>												
6.1	Tv-anläggning	1,00	309 000,00 kr	318 270,00 kr	100%	0%	318 270,00 kr	- kr	20	15 913,50 kr	- kr	
<b>System: VATTENSYSTEM</b>												
6.2	Avstängningsventiler i mark	0,00	- kr	- kr	100%	0%	- kr	- kr	50	- kr	- kr	
6.3	Avstängningsventil före vattenmätare i fastighet	0,00	- kr	- kr	100%	0%	- kr	- kr	50	- kr	- kr	
6.4	Vattenmätare	0,00	- kr	- kr	100%	0%	- kr	- kr	50	- kr	- kr	

## Fond- och underhållsplan

Fond		Hastighet att minska skillnad				Börvärde		Total balanserad årskostnad		Per hushåll	
Fond gemensam = blå färg						8		6 518 241,74 kr		3 327,37 kr	
Fond sektion 2 = röd färg						8		761 923,70 kr		2 546,17 kr	
Pos	Åtgärd	Andel av årskostnad Fond	Andel av årskostnad Fond sektion 2	Delvis utfört arbete (%)	Finansieringsgrad	Börvärde enligt finansieringsgrad Fond gemensam	Börvärde enligt finansieringsgrad Fond sektion 2	Balanserad årskostnad Fond gemensam	Balanserad årskostnad Fond sektion 2	Nästa bedömda åtgärdsår	Föregående åtgärdsår
<b>Markyta: LEDNINGAR I MARK</b>											
4.1	Ledningspaket V S D filmning av ledningar	1,56%	0,00%	0%	80%	50 855,30 kr	- kr	10 150,70 kr	- kr	2023	2013
4.2	Brunnar slamsugning, dagvattenbrunn Ø 400	1,63%	0,00%	0%	80%	63 752,58 kr	- kr	10 604,15 kr	- kr	2016	2011
<b>Markyta: LEDNINGAR NEDERGÅRDEN</b>											
4.3	Vattenledningar, byte vid djup 1-2 m VV, KV, delvis spill mm. mellan hus och kulvertar	8,32%	0,00%	0%	40%	597 965,68 kr	- kr	54 251,69 kr	- kr	2079	1979
4.4	Avloppsledningar - Spill relining ca 1000m å 1500kr/m	3,89%	0,00%	0%	40%	279 965,57 kr	- kr	25 400,46 kr	- kr	2079	1979
4.5	Avloppsledningar - Dagv. relining ca 1000m å 1500kr/m	3,89%	0,00%	0%	40%	279 965,57 kr	- kr	25 400,46 kr	- kr	2079	1979
4.6	Avloppsledningar, byte vid djup <1 m DAGVATTEN	6,11%	0,00%	0%	40%	439 161,68 kr	- kr	39 843,87 kr	- kr	2079	1979
<b>Markyta: LEDNINGAR SÖDRA LÅGET</b>											
4.7	Vattenledningar, byte vid djup 1-2 m VV, KV, delvis spill mm. mellan hus och kulvertar	5,73%	0,00%	0%	40%	411 714,07 kr	- kr	37 353,63 kr	- kr	2079	1979
4.8	Avloppsledningar - Spill relining ca 1000m å 1500kr/m	3,51%	0,00%	0%	40%	251 995,15 kr	- kr	22 862,80 kr	- kr	2079	1979
4.9	Avloppsledningar - Dagv. relining ca 1000m å 1500kr/m	3,51%	0,00%	0%	40%	251 995,15 kr	- kr	22 862,80 kr	- kr	2079	1979
4.10	Avloppsledningar, byte vid djup <1 m DAGVATTEN	3,58%	0,00%	0%	40%	257 223,27 kr	- kr	23 337,13 kr	- kr	2079	1979
<b>Markyta: LEDNINGAR NORRA LÅGET</b>											
4.11	Vattenledningar, byte vid djup 1-2 m VV, KV, delvis spill mm. mellan hus och kulvertar	4,36%	0,00%	0%	40%	313 686,91 kr	- kr	28 459,91 kr	- kr	2079	1979
4.12	Avloppsledningar - Spill relining ca 1000m å 1500kr/m	3,12%	0,00%	0%	40%	224 024,74 kr	- kr	20 325,12 kr	- kr	2079	1979
4.13	Avloppsledningar - Dagv. relining ca 1000m å 1500kr/m	3,12%	0,00%	0%	40%	224 024,74 kr	- kr	20 325,12 kr	- kr	2079	1979
4.14	Avloppsledningar, byte vid djup <1 m DAGVATTEN	1,63%	0,00%	0%	40%	117 109,78 kr	- kr	10 625,02 kr	- kr	2079	1979
<b>Markyta: MARK KOMPLETTERINGAR</b>											
5.1	Diverse markutrustning infartsskyltar 5 st.	0,64%	0,00%	0%	80%	47 825,37 kr	- kr	4 150,41 kr	- kr	2020	2000
5.2	Staket vid infartsparkeringar	1,87%	0,00%	0%	60%	36 664,70 kr	- kr	12 197,10 kr	- kr	2060	2015
5.3	Reparation av 5% staket vid infartsparkeringar	0,28%	0,00%	0%	80%	7 332,94 kr	- kr	1 829,56 kr	- kr	2030	2015
<b>System: TV-Anläggning</b>											
6.1	Tv-anläggning	3,90%	0,00%	0%	80%	190 962,00 kr	- kr	25 410,63 kr	- kr	2028	2008
<b>System: VATTENSYSTEM</b>											
6.2	Avstängningsventiler i mark	0,00%	0,00%	0%	80%	- kr	- kr	- kr	- kr	2029	1979
6.3	Avstängningsventil före vattenmätare i fastighet	0,00%	0,00%	0%	60%	- kr	- kr	- kr	- kr	2029	1979
6.4	Vattenmätare	0,00%	0,00%	0%	80%	- kr	- kr	- kr	- kr	2048	1998

**Fond- och underhållsplan****Fond**

Fond gemensam = blå färg

Fond sektion 2 = röd färg

Pos	Åtgärd	
<b>Markyta: LEDNINGAR I MARK</b>		
4.1	Ledningspaket V S D filmning av ledningar	63 403,64 kr
4.2	Brunnar slamsugning, dagvattenbrunn Ø 400	66 236,04 kr
<b>Markyta: LEDNINGAR NEDERGÅRDEN</b>		
4.3	Vattenledningar, byte vid djup 1-2 m VV, KV, delvis spill mm. mellan hus och kulvertar	338 868,85 kr
4.4	Avloppsledningar - Spill relining ca 1000m å 1500kr/m	158 657,25 kr
4.5	Avloppsledningar - Dagv. relining ca 1000m å 1500kr/m	158 657,25 kr
4.6	Avloppsledningar, byte vid djup <1 m DAGVATTEN	248 874,21 kr
<b>Markyta: LEDNINGAR SÖDRA LÅGET</b>		
4.7	Vattenledningar, byte vid djup 1-2 m VV, KV, delvis spill mm. mellan hus och kulvertar	233 319,61 kr
4.8	Avloppsledningar - Spill relining ca 1000m å 1500kr/m	142 806,42 kr
4.9	Avloppsledningar - Dagv. relining ca 1000m å 1500kr/m	142 806,42 kr
4.10	Avloppsledningar, byte vid djup <1 m DAGVATTEN	145 769,19 kr
<b>Markyta: LEDNINGAR NORRA LÅGET</b>		
4.11	Vattenledningar, byte vid djup 1-2 m VV, KV, delvis spill mm. mellan hus och kulvertar	177 767,28 kr
4.12	Avloppsledningar - Spill relining ca 1000m å 1500kr/m	126 955,48 kr
4.13	Avloppsledningar - Dagv. relining ca 1000m å 1500kr/m	126 955,48 kr
4.14	Avloppsledningar, byte vid djup <1 m DAGVATTEN	66 366,40 kr
<b>Markyta: MARK KOMPLETTERINGAR</b>		
5.1	Diverse markutrustning Infartsskyltar 5 st.	25 924,45 kr
5.2	Staket vid infartsparkeringar	76 185,98 kr
5.3	Reparation av 5% staket vid infartsparkeringar	11 427,88 kr
<b>System: TV-Anläggning</b>		
6.1	Tv-anläggning	158 720,79 kr
<b>System: VATTENSYSTEM</b>		
6.2	Avstängningsventiler i mark	- kr
6.3	Avstängningsventil före vattenmätare i fastighet	- kr
6.4	Vattenmätare	- kr

Fond- och underhållsplan		År	2023	3%							
Fond		Pengar avsatta i fonden				Summerad Totalkostnad		Total verklig årskostnad			
Fond gemensam = blå färg		4 073 575,00 kr				26 904 190,49 kr		408 420,58 kr			
Fond sektion 2 = röd färg		288 977,00 kr				2 116 043,45 kr		67 179,67 kr			
Pos	Åtgärd	Mängd	Kostnad per mängdenhet	Andel Fond gemensam	Andel Fond sektion 2	Totalkostnad Fond gemensam	Totalkostnad Fond sektion 2	Beräknad livslängd	Verklig årskostnad Fond gemensam	Verklig årskostnad Fond sektion 2	
<b>System: EL &amp; BELYSNINGAR</b>											
7.1	Belysningsstolpar, byte stolpe h < 3 m	23,00	1 053,92 kr	1 085,53 kr	100%	0%	24 967,28 kr	- kr	60	416,12 kr	- kr
7.2	Belysningsstolpar, byte stolpe h = 3-6 m	27,00	1 464,35 kr	1 508,28 kr	100%	0%	40 723,60 kr	- kr	60	678,73 kr	- kr
7.3	Belysningsstolpar, byte stolpe h > 6 m	57,00	3 583,33 kr	3 690,83 kr	100%	0%	210 377,23 kr	- kr	60	3 506,29 kr	- kr
7.4	Belysning i leksaksparker	4,00	25 750,00 kr	26 522,50 kr	100%	0%	106 090,00 kr	- kr	60	1 768,17 kr	- kr
7.5	Gruppcentraler, gångsäkring, byte med brytare, 6x3x25A	3,00	1 996,88 kr	2 056,79 kr	100%	0%	6 170,36 kr	- kr	45	137,12 kr	- kr
7.6	Elkablar i befintliga rör omdragning elkablar i marken ca 2600m. å 300kr/m	2600,00	321,74 kr	331,39 kr	100%	0%	861 622,67 kr	- kr	80	10 770,28 kr	- kr
7.7	Exteriörbelysning på stolpe, byte Na 70W	107,00	5 150,00 kr	5 304,50 kr	100%	0%	567 581,50 kr	- kr	30	18 919,38 kr	- kr
<b>Rum: FJV-CENTRAL</b>											
8.1	Träpanel, byte 5 % av ytan	40,00	110,32 kr	113,63 kr	100%	0%	4 545,18 kr	- kr	15	303,01 kr	- kr
8.2	Träpanel, grundning, 2 ggr strykning	40,00	382,42 kr	393,89 kr	100%	0%	15 755,64 kr	- kr	15	1 050,38 kr	- kr
8.3	Stuprör, byte galv/lack	5,00	632,42 kr	651,39 kr	100%	0%	3 256,96 kr	- kr	45	72,38 kr	- kr
8.4	Hängrännor, byte galv/lack	8,00	529,49 kr	545,37 kr	100%	0%	4 362,99 kr	- kr	45	96,96 kr	- kr
8.5	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, justering, byte 0.5 st/m2	15,00	100,71 kr	103,73 kr	100%	0%	1 556,02 kr	- kr	15	103,73 kr	- kr
8.6	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l	15,00	898,27 kr	925,22 kr	100%	0%	13 878,32 kr	- kr	60	231,31 kr	- kr
8.7	Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer lysrör	15,00	529,50 kr	545,39 kr	100%	0%	8 180,81 kr	- kr	40	204,52 kr	- kr
<b>Rum: KALL-FÖRRÅD</b>											
9.1	Träpanel, byte 5 % av ytan	40,00	110,32 kr	113,63 kr	100%	0%	4 545,18 kr	- kr	15	303,01 kr	- kr
9.2	Träpanel, grundning, 2 ggr strykning	40,00	382,42 kr	393,89 kr	100%	0%	15 755,64 kr	- kr	15	1 050,38 kr	- kr
9.3	Stuprör, byte galv/lack	5,00	632,42 kr	651,39 kr	100%	0%	3 256,96 kr	- kr	45	72,38 kr	- kr
9.4	Hängrännor, byte galv/lack	8,00	529,49 kr	545,37 kr	100%	0%	4 362,99 kr	- kr	45	96,96 kr	- kr
9.5	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, justering, byte 0.5 st/m2	15,00	100,71 kr	103,73 kr	100%	0%	1 556,02 kr	- kr	15	103,73 kr	- kr
9.6	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l	15,00	898,27 kr	925,22 kr	100%	0%	13 878,32 kr	- kr	60	231,31 kr	- kr
9.7	Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer lysrör	15,00	529,50 kr	545,39 kr	100%	0%	8 180,81 kr	- kr	40	204,52 kr	- kr

## Fond- och underhållsplan

Fond		Hastighet att minska skillnad				Börvärde		Total balanserad årskostnad		Per hushåll	
Fond gemensam = blå färg					8		6 518 241,74 kr		652 164,81 kr		3 327,37 kr
Fond sektion 2 = röd färg					8		761 923,70 kr		117 123,66 kr		2 546,17 kr
Pos	Åtgärd	Andel av årskostnad Fond	Andel av årskostnad Fond sektion 2	Delvis utfört arbete (%)	Finansieringsgrad	Börvärde enligt finansieringsgrad Fond gemensam	Börvärde enligt finansieringsgrad Fond sektion 2	Balanserad årskostnad Fond gemensam	Balanserad årskostnad Fond sektion 2	Nästa bedömda åtgärdsår	Föregående åtgärdsår
<b>System: EL &amp; BELYSNINGAR</b>											
7.1	Belysningsstolpar, byte stolpe h < 3 m	0,10%	0,00%	0%	40%	7 323,74 kr	- kr	664,46 kr	- kr	2039	1979
7.2	Belysningsstolpar, byte stolpe h = 3-6 m	0,17%	0,00%	0%	40%	11 945,59 kr	- kr	1 083,79 kr	- kr	2039	1979
7.3	Belysningsstolpar, byte stolpe h > 6 m	0,86%	0,00%	0%	40%	61 710,65 kr	- kr	5 598,83 kr	- kr	2039	1979
7.4	Belysning i leksaksparker	0,43%	0,00%	0%	40%	4 243,60 kr	- kr	2 823,41 kr	- kr	2077	2017
7.5	Gruppcentraler, gångsäkring, byte med brytare, 6x3x25A	0,03%	0,00%	0%	60%	3 619,94 kr	- kr	218,95 kr	- kr	2024	1979
7.6	Elkablar i befintliga rör omdragning elkablar i marken ca 2600m. å 300kr/m	2,64%	0,00%	0%	40%	189 556,99 kr	- kr	17 197,95 kr	- kr	2059	1979
7.7	Exteriörbelysning på stolpe, byte Na 70W	4,63%	0,00%	50%	60%	249 735,86 kr	- kr	30 210,41 kr	- kr	2017	1979
<b>Rum: FJV-CENTRAL</b>											
8.1	Träpanel, byte 5 % av ytan	0,07%	0,00%	0%	80%	2 424,10 kr	- kr	483,85 kr	- kr	2028	2013
8.2	Träpanel, grundning, 2 ggr strykning	0,26%	0,00%	0%	80%	8 403,01 kr	- kr	1 677,24 kr	- kr	2028	2013
8.3	Stuprör, byte galv/lack	0,02%	0,00%	0%	60%	43,43 kr	- kr	115,58 kr	- kr	2067	2022
8.4	Hängrännor, byte galv/lack	0,02%	0,00%	0%	60%	58,17 kr	- kr	154,83 kr	- kr	2067	2022
8.5	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, justering, byte 0.5 st/m2	0,03%	0,00%	0%	80%	829,88 kr	- kr	165,64 kr	- kr	2028	2013
8.6	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l	0,06%	0,00%	0%	40%	92,52 kr	- kr	369,36 kr	- kr	2082	2022
8.7	Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer lysrör	0,05%	0,00%	0%	60%	5 399,33 kr	- kr	326,58 kr	- kr	2019	1979
<b>Rum: KALL-FÖRRÅD</b>											
9.1	Träpanel, byte 5 % av ytan	0,07%	0,00%	0%	80%	2 424,10 kr	- kr	483,85 kr	- kr	2028	2013
9.2	Träpanel, grundning, 2 ggr strykning	0,26%	0,00%	0%	80%	8 403,01 kr	- kr	1 677,24 kr	- kr	2028	2013
9.3	Stuprör, byte galv/lack	0,02%	0,00%	0%	60%	43,43 kr	- kr	115,58 kr	- kr	2067	2022
9.4	Hängrännor, byte galv/lack	0,02%	0,00%	0%	60%	58,17 kr	- kr	154,83 kr	- kr	2067	2022
9.5	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, justering, byte 0.5 st/m2	0,03%	0,00%	0%	80%	829,88 kr	- kr	165,64 kr	- kr	2028	2013
9.6	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l	0,06%	0,00%	0%	40%	92,52 kr	- kr	369,36 kr	- kr	2082	2022
9.7	Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer lysrör	0,05%	0,00%	0%	60%	5 399,33 kr	- kr	326,58 kr	- kr	2019	1979



**Fond- och underhållsplan****Fond**

Fond gemensam = blå färg

Fond sektion 2 = röd färg

Pos	Åtgärd	
		- kr
<b>System:</b>	<b>EL &amp; BELYSNINGAR</b>	- kr
7.1	Belysningsstolpar, byte stolpe h < 3 m	4 150,37 kr
7.2	Belysningsstolpar, byte stolpe h = 3-6 m	6 769,63 kr
7.3	Belysningsstolpar, byte stolpe h > 6 m	34 971,63 kr
7.4	Belysning i leksaksparker	17 635,68 kr
7.5	Gruppcentraler, gångsäkring, byte med brytare, 6x3x25A	1 367,63 kr
7.6	Elkablar i befintliga rör omdragning elkablar i marken ca 2600m. á 300kr/m	107 422,46 kr
7.7	Exteriörbelysning på stolpe, byte Na 70W	188 701,35 kr
<b>Rum:</b>	<b>FJV-CENTRAL</b>	- kr
8.1	Träpanel, byte 5 % av ytan	3 022,21 kr
8.2	Träpanel, grundning, 2 ggr strykning	10 476,46 kr
8.3	Stuprör, byte galv/lack	721,92 kr
8.4	Hängrännor, byte galv/lack	967,08 kr
8.5	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, justering, byte 0.5 st/m2	1 034,60 kr
8.6	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l	2 307,08 kr
8.7	Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer lysrör	2 039,88 kr
<b>Rum:</b>	<b>KALL-FÖRRÅD</b>	- kr
9.1	Träpanel, byte 5 % av ytan	3 022,21 kr
9.2	Träpanel, grundning, 2 ggr strykning	10 476,46 kr
9.3	Stuprör, byte galv/lack	721,92 kr
9.4	Hängrännor, byte galv/lack	967,08 kr
9.5	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, justering, byte 0.5 st/m2	1 034,60 kr
9.6	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l	2 307,08 kr
9.7	Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer lysrör	2 039,88 kr

Fond- och underhållsplan		År	2023		3%						
Fond		Pengar avsatta i fonden				Summerad Totalkostnad		Total verklig årskostnad			
Fond gemensam = blå färg		4 073 575,00 kr				26 904 190,49 kr		408 420,58 kr			
Fond sektion 2 = röd färg		288 977,00 kr				2 116 043,45 kr		67 179,67 kr			
Pos	Åtgärd	Mängd	Kostnad per mängdenhet		Andel Fond gemensam	Andel Fond sektion 2	Totalkostnad Fond gemensam	Totalkostnad Fond sektion 2	Beräknad livslängd	Verklig årskostnad Fond gemensam	Verklig årskostnad Fond sektion 2
<b>Rum:</b>	<b>Garagelänga SL nr 140-145</b>										
10.1	Träpanel, byte 5 % av ytan	75,00	110,32 kr	113,63 kr	8%	92%	681,78 kr	7 840,43 kr	15	45,45 kr	522,70 kr
10.2	Träpanel, grundning, 2 ggr strykning	75,00	382,42 kr	393,89 kr	8%	92%	2 363,35 kr	27 178,48 kr	15	157,56 kr	1 811,90 kr
10.3	Stuprör, byte galv/lack	10,00	632,42 kr	651,39 kr	8%	92%	521,11 kr	5 992,81 kr	45	11,58 kr	133,17 kr
10.4	Hängrännor, byte galv/lack	30,00	529,49 kr	545,37 kr	8%	92%	1 308,90 kr	15 052,30 kr	45	29,09 kr	334,50 kr
10.5	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, justering, byte 0.5 st/m2	100,00	100,71 kr	103,73 kr	8%	92%	829,88 kr	9 543,60 kr	15	55,33 kr	636,24 kr
10.6	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l	100,00	898,27 kr	925,22 kr	8%	92%	7 401,77 kr	85 120,38 kr	60	123,36 kr	1 418,67 kr
10.7	Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer lysrör	100,00	529,50 kr	545,39 kr	8%	92%	4 363,10 kr	50 175,65 kr	40	109,08 kr	1 254,39 kr
10.8	Vippportar aluminium, kompl. byte oisolerad ca 5 m2	6,00	10 860,74 kr	11 186,56 kr	0%	100%	- kr	67 119,39 kr	25	- kr	2 684,78 kr
<b>Rum:</b>	<b>Garagelänga SL nr 146-151</b>										
11.1	Träpanel, byte 5 % av ytan	77,00	110,32 kr	113,63 kr	8%	92%	699,96 kr	8 049,51 kr	15	46,66 kr	536,63 kr
11.2	Träpanel, grundning, 2 ggr strykning	77,00	382,42 kr	393,89 kr	8%	92%	2 426,37 kr	27 903,24 kr	15	161,76 kr	1 860,22 kr
11.3	Stuprör, byte galv/lack	10,00	632,42 kr	651,39 kr	8%	92%	521,11 kr	5 992,81 kr	45	11,58 kr	133,17 kr
11.4	Hängrännor, byte galv/lack	34,00	529,49 kr	545,37 kr	8%	92%	1 483,42 kr	17 059,28 kr	45	32,96 kr	379,10 kr
11.5	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, justering, byte 0.5 st/m2	110,00	100,71 kr	103,73 kr	8%	92%	912,87 kr	10 497,96 kr	15	60,86 kr	699,86 kr
11.6	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l	110,00	898,27 kr	925,22 kr	8%	92%	8 141,95 kr	93 632,42 kr	60	135,70 kr	1 560,54 kr
11.7	Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer lysrör	110,00	529,50 kr	545,39 kr	8%	92%	4 799,41 kr	55 193,21 kr	40	119,99 kr	1 379,83 kr
11.8	Vippportar aluminium, kompl. byte oisolerad ca 5 m2	6,00	10 860,74 kr	11 186,56 kr	0%	100%	- kr	67 119,39 kr	25	- kr	2 684,78 kr

## Fond- och underhållsplan

Fond		Hastighet att minska skillnad				Börvärde		Total balanserad årskostnad		Per hushåll	
Fond gemensam = blå färg						6 518 241,74 kr		652 164,81 kr		3 327,37 kr	
Fond sektion 2 = röd färg						761 923,70 kr		117 123,66 kr		2 546,17 kr	
Pos	Åtgärd	Andel av årskostnad Fond	Andel av årskostnad Fond sektion 2	Delvis utfört arbete (%)	Finansieringsgrad	Börvärde enligt finansieringsgrad Fond gemensam	Börvärde enligt finansieringsgrad Fond sektion 2	Balanserad årskostnad Fond gemensam	Balanserad årskostnad Fond sektion 2	Nästa bedömda åtgärdsår	Föreående åtgärdsår
<b>Rum:</b>	<b>Garagelänga SL nr 140-145</b>										
10.1	Träpanel, byte 5 % av ytan	0,01%	0,78%	0%	80%	363,62 kr	4 181,56 kr	72,57 kr	911,30 kr	2028	2013
10.2	Träpanel, grundning, 2 ggr strykning	0,04%	2,70%	0%	80%	1 260,45 kr	14 495,19 kr	251,59 kr	3 158,94 kr	2028	2013
10.3	Stuprör, byte galv/lack	0,00%	0,20%	0%	60%	6,95 kr	79,90 kr	18,49 kr	232,17 kr	2067	2022
10.4	Hängrännor, byte galv/lack	0,01%	0,50%	0%	60%	17,45 kr	200,70 kr	46,45 kr	583,18 kr	2067	2022
10.5	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, justering, byte 0.5 st/m2	0,01%	0,95%	0%	80%	442,60 kr	5 089,92 kr	88,35 kr	1 109,25 kr	2028	2013
10.6	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l	0,03%	2,11%	0%	40%	49,35 kr	567,47 kr	196,98 kr	2 473,36 kr	2082	2022
10.7	Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer lysrör	0,03%	1,87%	0%	60%	2 879,65 kr	33 115,93 kr	174,18 kr	2 186,95 kr	2019	1979
10.8	Vippportar aluminium, kompl. byte oisolerad ca 5 m2	0,00%	4,00%	0%	60%	- kr	33 828,17 kr	- kr	4 680,75 kr	2022	2002
<b>Rum:</b>	<b>Garagelänga SL nr 146-151</b>										
11.1	Träpanel, byte 5 % av ytan	0,01%	0,80%	0%	80%	373,31 kr	4 293,07 kr	74,51 kr	935,58 kr	2028	2013
11.2	Träpanel, grundning, 2 ggr strykning	0,04%	2,77%	0%	80%	1 294,06 kr	14 881,73 kr	258,30 kr	3 243,18 kr	2028	2013
11.3	Stuprör, byte galv/lack	0,00%	0,20%	0%	60%	6,95 kr	79,90 kr	18,49 kr	232,17 kr	2067	2022
11.4	Hängrännor, byte galv/lack	0,01%	0,56%	0%	60%	19,78 kr	227,46 kr	52,63 kr	660,94 kr	2067	2022
11.5	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, justering, byte 0.5 st/m2	0,01%	1,04%	0%	80%	486,86 kr	5 598,91 kr	97,18 kr	1 220,16 kr	2028	2013
11.6	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l	0,03%	2,32%	0%	40%	54,28 kr	624,22 kr	216,69 kr	2 720,71 kr	2082	2022
11.7	Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer lysrör	0,03%	2,05%	0%	60%	3 167,61 kr	36 427,52 kr	191,60 kr	2 405,65 kr	2019	1979
11.8	Vippportar aluminium, kompl. byte oisolerad ca 5 m2	0,00%	4,00%	0%	60%	- kr	33 828,17 kr	- kr	4 680,75 kr	2022	2002

**Fond- och underhållsplan****Fond**

Fond gemensam = blå färg

Fond sektion 2 = röd färg

Pos	Åtgärd	
<b>Rum:</b>	<b>Garagelänga SL nr 140-145</b>	- kr
10.1	Träpanel, byte 5 % av ytan	453,32 kr
10.2	Träpanel, grundning, 2 ggr strykning	1 571,50 kr
10.3	Stuprör, byte galv/lack	115,50 kr
10.4	Hängrännor, byte galv/lack	290,14 kr
10.5	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, justering, byte 0.5 st/m <sup>2</sup>	551,86 kr
10.6	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l	1 230,39 kr
10.7	Enkla utrymmen > 10 m <sup>2</sup> , byte elinstallationer lysrör	1 087,96 kr
10.8	Vippportar aluminium, kompl. byte oisolerad ca 5 m <sup>2</sup>	- kr
<b>Rum:</b>	<b>Garagelänga SL nr 146-151</b>	- kr
11.1	Träpanel, byte 5 % av ytan	465,39 kr
11.2	Träpanel, grundning, 2 ggr strykning	1 613,39 kr
11.3	Stuprör, byte galv/lack	115,50 kr
11.4	Hängrännor, byte galv/lack	328,74 kr
11.5	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, justering, byte 0.5 st/m <sup>2</sup>	607,02 kr
11.6	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l	1 353,47 kr
11.7	Enkla utrymmen > 10 m <sup>2</sup> , byte elinstallationer lysrör	1 196,78 kr
11.8	Vippportar aluminium, kompl. byte oisolerad ca 5 m <sup>2</sup>	- kr

Fond- och underhållsplan		År	2023		3%						
Fond		Pengar avsatta i fonden				Summerad Totalkostnad		Total verklig årskostnad			
Fond gemensam = blå färg		4 073 575,00 kr				26 904 190,49 kr		408 420,58 kr			
Fond sektion 2 = röd färg		288 977,00 kr				2 116 043,45 kr		67 179,67 kr			
Pos	Åtgärd	Mängd	Kostnad per mängdenhet		Andel Fond gemensam	Andel Fond sektion 2	Totalkostnad Fond gemensam	Totalkostnad Fond sektion 2	Beräknad livslängd	Verklig årskostnad Fond gemensam	Verklig årskostnad Fond sektion 2
<b>Rum:</b>	<b>Garagelänga SL nr 152-158</b>										
12.1	Träpanel, byte 5 % av ytan	75,00	110,32 kr	113,63 kr	8%	92%	681,78 kr	7 840,43 kr	15	45,45 kr	522,70 kr
12.2	Träpanel, grundning, 2 ggr strykning	75,00	382,42 kr	393,89 kr	8%	92%	2 363,35 kr	27 178,48 kr	15	157,56 kr	1 811,90 kr
12.3	Stuprör, byte galv/lack	10,00	632,42 kr	651,39 kr	8%	92%	521,11 kr	5 992,81 kr	45	11,58 kr	133,17 kr
12.4	Hängrännor, byte galv/lack	34,00	529,49 kr	545,37 kr	8%	92%	1 483,42 kr	17 059,28 kr	45	32,96 kr	379,10 kr
12.5	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, justering, byte 0.5 st/m2	115,00	100,71 kr	103,73 kr	8%	92%	954,36 kr	10 975,14 kr	15	63,62 kr	731,68 kr
12.6	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l	115,00	898,27 kr	925,22 kr	8%	92%	8 512,04 kr	97 888,43 kr	60	141,87 kr	1 631,47 kr
12.7	Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer lysrör	115,00	529,50 kr	545,39 kr	8%	92%	5 017,56 kr	57 701,99 kr	40	125,44 kr	1 442,55 kr
12.8	Vippportar aluminium, kompl. byte oisolerad ca 5 m2	7,00	10 860,74 kr	11 186,56 kr	0%	100%	- kr	78 305,95 kr	25	- kr	3 132,24 kr
<b>Rum:</b>	<b>Garagelänga NG nr 213-223</b>										
13.1	Träpanel, byte 5 % av ytan	91,00	110,32 kr	113,63 kr	8%	92%	827,22 kr	9 513,06 kr	15	55,15 kr	634,20 kr
13.2	Träpanel, grundning, 2 ggr strykning	91,00	382,42 kr	393,89 kr	8%	92%	2 867,53 kr	32 976,55 kr	15	191,17 kr	2 198,44 kr
13.3	Stuprör, byte galv/lack	10,00	632,42 kr	651,39 kr	8%	92%	521,11 kr	5 992,81 kr	45	11,58 kr	133,17 kr
13.4	Hängrännor, byte galv/lack	60,00	529,49 kr	545,37 kr	8%	92%	2 617,79 kr	30 104,61 kr	45	58,17 kr	668,99 kr
13.5	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, justering, byte 0.5 st/m2	200,00	100,71 kr	103,73 kr	8%	92%	1 659,76 kr	19 087,20 kr	15	110,65 kr	1 272,48 kr
13.6	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l	200,00	898,27 kr	925,22 kr	8%	92%	14 803,54 kr	170 240,76 kr	60	246,73 kr	2 837,35 kr
13.7	Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer lysrör	200,00	529,50 kr	545,39 kr	8%	92%	8 726,20 kr	100 351,29 kr	40	218,16 kr	2 508,78 kr
13.8	Vippportar aluminium, kompl. byte oisolerad ca 5 m2	11,00	10 860,74 kr	11 186,56 kr	0%	100%	- kr	123 052,21 kr	25	- kr	4 922,09 kr

## Fond- och underhållsplan

Fond		Hastighet att minska skillnad				Börvärde		Total balanserad årskostnad		Per hushåll	
Fond gemensam = blå färg						6 518 241,74 kr		652 164,81 kr		3 327,37 kr	
Fond sektion 2 = röd färg						761 923,70 kr		117 123,66 kr		2 546,17 kr	
Pos	Åtgärd	Andel av årskostnad Fond	Andel av årskostnad Fond sektion 2	Delvis utfört arbete (%)	Finansieringsgrad	Börvärde enligt finansieringsgrad Fond gemensam	Börvärde enligt finansieringsgrad Fond sektion 2	Balanserad årskostnad Fond gemensam	Balanserad årskostnad Fond sektion 2	Nästa bedömda åtgärdsår	Föreående åtgärdsår
<b>Rum: Garagelänga SL nr 152-158</b>											
12.1	Träpanel, byte 5 % av ytan	0,01%	0,78%	0%	80%	363,62 kr	4 181,56 kr	72,57 kr	911,30 kr	2028	2013
12.2	Träpanel, grundning, 2 ggr strykning	0,04%	2,70%	0%	80%	1 260,45 kr	14 495,19 kr	251,59 kr	3 158,94 kr	2028	2013
12.3	Stuprör, byte galv/lack	0,00%	0,20%	0%	60%	6,95 kr	79,90 kr	18,49 kr	232,17 kr	2067	2022
12.4	Hängrännor, byte galv/lack	0,01%	0,56%	0%	60%	19,78 kr	227,46 kr	52,63 kr	660,94 kr	2067	2022
12.5	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, justering, byte 0.5 st/m2	0,02%	1,09%	0%	80%	508,99 kr	5 853,41 kr	101,59 kr	1 275,64 kr	2028	2013
12.6	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l	0,03%	2,43%	0%	40%	56,75 kr	652,59 kr	226,54 kr	2 844,37 kr	2082	2022
12.7	Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer lysrör	0,03%	2,15%	0%	60%	3 311,59 kr	38 083,31 kr	200,30 kr	2 515,00 kr	2019	1979
12.8	Vippportar aluminium, kompl. byte oisolerad ca 5 m2	0,00%	4,66%	0%	60%	- kr	39 466,20 kr	- kr	5 460,87 kr	2022	2002
<b>Rum: Garagelänga NG nr 213-223</b>											
13.1	Träpanel, byte 5 % av ytan	0,01%	0,94%	0%	80%	441,18 kr	5 073,63 kr	88,06 kr	1 105,69 kr	2028	2013
13.2	Träpanel, grundning, 2 ggr strykning	0,05%	3,27%	0%	80%	1 529,35 kr	17 587,49 kr	305,26 kr	3 832,85 kr	2028	2013
13.3	Stuprör, byte galv/lack	0,00%	0,20%	0%	60%	6,95 kr	79,90 kr	18,49 kr	232,17 kr	2067	2022
13.4	Hängrännor, byte galv/lack	0,01%	1,00%	0%	60%	34,90 kr	401,39 kr	92,89 kr	1 166,34 kr	2067	2022
13.5	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, justering, byte 0.5 st/m2	0,03%	1,89%	0%	80%	885,21 kr	10 179,84 kr	176,69 kr	2 218,49 kr	2028	2013
13.6	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l	0,06%	4,22%	0%	40%	98,69 kr	1 134,94 kr	393,98 kr	4 946,75 kr	2082	2022
13.7	Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer lysrör	0,05%	3,73%	0%	60%	5 759,29 kr	66 231,85 kr	348,36 kr	4 373,90 kr	2019	1979
13.8	Vippportar aluminium, kompl. byte oisolerad ca 5 m2	0,00%	7,33%	0%	60%	- kr	62 018,31 kr	- kr	8 581,36 kr	2022	2002

**Fond- och underhållsplan****Fond**

Fond gemensam = blå färg

Fond sektion 2 = röd färg

Pos	Åtgärd	
<b>Rum:</b>	<b>Garagelänga SL nr 152-158</b>	- kr
12.1	Träpanel, byte 5 % av ytan	453,32 kr
12.2	Träpanel, grundning, 2 ggr strykning	1 571,50 kr
12.3	Stuprör, byte galv/lack	115,50 kr
12.4	Hängrännor, byte galv/lack	328,74 kr
12.5	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, justering, byte 0.5 st/m2	634,54 kr
12.6	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l	1 415,01 kr
12.7	Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer lysrör	1 251,13 kr
12.8	Vippportar aluminium, kompl. byte oisolerad ca 5 m2	- kr
<b>Rum:</b>	<b>Garagelänga NG nr 213-223</b>	- kr
13.1	Träpanel, byte 5 % av ytan	550,06 kr
13.2	Träpanel, grundning, 2 ggr strykning	1 906,72 kr
13.3	Stuprör, byte galv/lack	115,50 kr
13.4	Hängrännor, byte galv/lack	580,19 kr
13.5	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, justering, byte 0.5 st/m2	1 103,62 kr
13.6	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l	2 460,88 kr
13.7	Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer lysrör	2 175,92 kr
13.8	Vippportar aluminium, kompl. byte oisolerad ca 5 m2	- kr

Fond- och underhållsplan		År	2023		3%						
Fond		Pengar avsatta i fonden				Summerad Totalkostnad		Total verklig årskostnad			
Fond gemensam = blå färg		4 073 575,00 kr				26 904 190,49 kr		408 420,58 kr			
Fond sektion 2 = röd färg		288 977,00 kr				2 116 043,45 kr		67 179,67 kr			
Pos	Åtgärd	Mängd	Kostnad per mängdenhet		Andel Fond gemensam	Andel Fond sektion 2	Totalkostnad Fond gemensam	Totalkostnad Fond sektion 2	Beräknad livslängd	Verklig årskostnad Fond gemensam	Verklig årskostnad Fond sektion 2
<b>Rum:</b>	<b>Garagelänga NG nr 239-248</b>										
14.1	Träpanel, byte 5 % av ytan	91,00	110,32 kr	113,63 kr	8%	92%	827,22 kr	9 513,06 kr	15	55,15 kr	634,20 kr
14.2	Träpanel, grundning, 2 ggr strykning	91,00	382,42 kr	393,89 kr	8%	92%	2 867,53 kr	32 976,55 kr	15	191,17 kr	2 198,44 kr
14.3	Stuprör, byte galv/lack	10,00	632,42 kr	651,39 kr	8%	92%	521,11 kr	5 992,81 kr	45	11,58 kr	133,17 kr
14.4	Hängrännor, byte galv/lack	56,00	529,49 kr	545,37 kr	8%	92%	2 443,27 kr	28 097,63 kr	45	54,29 kr	624,39 kr
14.5	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, justering, byte 0.5 st/m2	185,00	100,71 kr	103,73 kr	8%	92%	1 535,28 kr	17 655,66 kr	15	102,35 kr	1 177,04 kr
14.6	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l	185,00	898,27 kr	925,22 kr	8%	92%	13 693,28 kr	157 472,70 kr	60	228,22 kr	2 624,55 kr
14.7	Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer lysrör	185,00	529,50 kr	545,39 kr	8%	92%	8 071,73 kr	92 824,95 kr	40	201,79 kr	2 320,62 kr
14.8	Vippportar aluminium, kompl. byte oisolerad ca 5 m2	10,00	10 860,74 kr	11 186,56 kr	0%	100%	- kr	111 865,65 kr	25	- kr	4 474,63 kr
<b>Rum:</b>	<b>Garagelänga NG nr 265-270</b>										
15.1	Träpanel, byte 5 % av ytan	85,00	110,32 kr	113,63 kr	8%	92%	772,68 kr	8 885,82 kr	15	51,51 kr	592,39 kr
15.2	Träpanel, grundning, 2 ggr strykning	85,00	382,42 kr	393,89 kr	8%	92%	2 678,46 kr	30 802,27 kr	15	178,56 kr	2 053,48 kr
15.3	Stuprör, byte galv/lack	10,00	632,42 kr	651,39 kr	8%	92%	521,11 kr	5 992,81 kr	45	11,58 kr	133,17 kr
15.4	Hängrännor, byte galv/lack	36,00	529,49 kr	545,37 kr	8%	92%	1 570,68 kr	18 062,76 kr	45	34,90 kr	401,39 kr
15.5	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, justering, byte 0.5 st/m2	125,00	100,71 kr	103,73 kr	8%	92%	1 037,35 kr	11 929,50 kr	15	69,16 kr	795,30 kr
15.6	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l	125,00	898,27 kr	925,22 kr	8%	92%	9 252,21 kr	106 400,47 kr	60	154,20 kr	1 773,34 kr
15.7	Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer lysrör	125,00	529,50 kr	545,39 kr	8%	92%	5 453,87 kr	62 719,56 kr	40	136,35 kr	1 567,99 kr
15.8	Vippportar aluminium, kompl. byte oisolerad ca 5 m2	6,00	10 860,74 kr	11 186,56 kr	0%	100%	- kr	67 119,39 kr	25	- kr	2 684,78 kr



## Fond- och underhållsplan

Fond		Hastighet att minska skillnad				Börvärde		Total balanserad årskostnad		Per hushåll	
Fond gemensam = blå färg						8		6 518 241,74 kr		3 327,37 kr	
Fond sektion 2 = röd färg						8		761 923,70 kr		2 546,17 kr	
Pos	Åtgärd	Andel av årskostnad Fond	Andel av årskostnad Fond sektion 2	Delvis utfört arbete (%)	Finansieringsgrad	Börvärde enligt finansieringsgrad Fond gemensam	Börvärde enligt finansieringsgrad Fond sektion 2	Balanserad årskostnad Fond gemensam	Balanserad årskostnad Fond sektion 2	Nästa bedömda åtgärdsår	Föregående åtgärdsår
<b>Rum: Garagelänga NG nr 239-248</b>											
14.1	Träpanel, byte 5 % av ytan	0,01%	0,94%	0%	80%	441,18 kr	5 073,63 kr	88,06 kr	1 105,69 kr	2028	2013
14.2	Träpanel, grundning, 2 ggr strykning	0,05%	3,27%	0%	80%	1 529,35 kr	17 587,49 kr	305,26 kr	3 832,85 kr	2028	2013
14.3	Stuprör, byte galv/lack	0,00%	0,20%	0%	60%	6,95 kr	79,90 kr	18,49 kr	232,17 kr	2067	2022
14.4	Hängrännor, byte galv/lack	0,01%	0,93%	0%	60%	32,58 kr	374,64 kr	86,69 kr	1 088,59 kr	2067	2022
14.5	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, justering, byte 0.5 st/m2	0,03%	1,75%	0%	80%	3 602,79 kr	41 431,95 kr	163,43 kr	2 052,10 kr	2028	1979
14.6	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l	0,06%	3,91%	0%	40%	91,29 kr	1 049,82 kr	364,42 kr	4 575,74 kr	2082	2022
14.7	Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer lysrör	0,05%	3,45%	0%	60%	5 327,34 kr	61 264,47 kr	322,22 kr	4 045,86 kr	2019	1979
14.8	Vippportar aluminium, kompl. byte oisolerad ca 5 m2	0,00%	6,66%	0%	60%	- kr	56 380,29 kr	- kr	7 801,24 kr	2022	2002
<b>Rum: Garagelänga NG nr 265-270</b>											
15.1	Träpanel, byte 5 % av ytan	0,01%	0,88%	0%	80%	412,10 kr	4 739,10 kr	82,25 kr	1 032,80 kr	2028	2013
15.2	Träpanel, grundning, 2 ggr strykning	0,04%	3,06%	0%	80%	1 428,51 kr	16 427,88 kr	285,12 kr	3 580,12 kr	2028	2013
15.3	Stuprör, byte galv/lack	0,00%	0,20%	0%	60%	6,95 kr	79,90 kr	18,49 kr	232,17 kr	2067	2022
15.4	Hängrännor, byte galv/lack	0,01%	0,60%	0%	60%	20,94 kr	240,84 kr	55,73 kr	699,80 kr	2067	2022
15.5	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, justering, byte 0.5 st/m2	0,02%	1,18%	0%	80%	2 434,31 kr	27 994,56 kr	110,43 kr	1 386,56 kr	2028	1979
15.6	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l	0,04%	2,64%	0%	40%	61,68 kr	709,34 kr	246,23 kr	3 091,71 kr	2082	2022
15.7	Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer lysrör	0,03%	2,33%	0%	60%	3 599,55 kr	41 394,91 kr	217,72 kr	2 733,69 kr	2019	1979
15.8	Vippportar aluminium, kompl. byte oisolerad ca 5 m2	0,00%	4,00%	0%	60%	- kr	33 828,17 kr	- kr	4 680,75 kr	2022	2002

**Fond- och underhållsplan****Fond**

Fond gemensam = blå färg

Fond sektion 2 = röd färg

Pos	Åtgärd	
<b>Rum:</b>	<b>Garagelänga NG nr 239-248</b>	- kr
14.1	Träpanel, byte 5 % av ytan	550,06 kr
14.2	Träpanel, grundning, 2 ggr strykning	1 906,72 kr
14.3	Stuprör, byte galv/lack	115,50 kr
14.4	Hängrännor, byte galv/lack	541,49 kr
14.5	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, justering, byte 0.5 st/m2	1 020,84 kr
14.6	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l	2 276,26 kr
14.7	Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer lysrör	2 012,65 kr
14.8	Vippportar aluminium, kompl. byte oisolerad ca 5 m2	- kr
<b>Rum:</b>	<b>Garagelänga NG nr 265-270</b>	- kr
15.1	Träpanel, byte 5 % av ytan	513,76 kr
15.2	Träpanel, grundning, 2 ggr strykning	1 780,95 kr
15.3	Stuprör, byte galv/lack	115,50 kr
15.4	Hängrännor, byte galv/lack	348,09 kr
15.5	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, justering, byte 0.5 st/m2	689,80 kr
15.6	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l	1 537,99 kr
15.7	Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer lysrör	1 359,95 kr
15.8	Vippportar aluminium, kompl. byte oisolerad ca 5 m2	- kr
		4 073 575,00 kr