

Fond- och underhållsplan		År	2024	3%						
Fond		Pengar avsatta i fonden			Summerad Totalkostnad			Total verklig årskostnad		
Fond gemensam = blå färg		4 006 371,00 kr			28 222 472,37 kr			434 118,16 kr		
Fond sektion 2 = röd färg		332 522,00 kr			2 179 524,85 kr			69 195,10 kr		
Pos	Åtgärd	Mängd	Kostnad per mängdenhet	Andel Fond gemensam	Andel Fond sektion 2	Totalkostnad Fond gemensam	Totalkostnad Fond sektion 2	Beräknad livslängd	Verklig årskostnad Fond gemensam	Verklig årskostnad Fond sektion 2
<b>Finans: Lån</b>										
0.1	Amortering Fond gemensam	0,00	- kr	100%	0%	- kr	- kr	1	- kr	- kr
0.2	Räntor Fond gemensam	0,00	- kr	100%	0%	- kr	- kr	1	- kr	- kr
0.3	Amortering Fond sektion 2	0,00	- kr	0%	100%	- kr	- kr	1	- kr	- kr
0.4	Räntor Fond sektion 2	0,00	- kr	0%	100%	- kr	- kr	1	- kr	- kr
<b>Markyta: GRÄS &amp; PLANTERING</b>										
1.1	Gräsytor, kompletteringssådd	0,00	- kr	100%	0%	- kr	- kr	1	- kr	- kr
1.2	Buskar omplantering	40,00	530,45 kr	546,36 kr	100%	0%	21 854,54 kr	- kr	5	4 370,91 kr
<b>Markyta: HÅRDGJORDA YTOR</b>										
2.1	Asfalt körbar, omläggning, maskinläggning 1000-5000 m2 - Gata typ E2	2000,00	187,14 kr	192,76 kr	100%	0%	385 514,09 kr	- kr	45	8 566,98 kr
2.2	Asfalt körbar, omläggning, maskinläggning > 5000 m2 - Gata typ E1	6800,00	175,26 kr	180,52 kr	100%	0%	1 227 525,80 kr	- kr	45	27 278,35 kr
2.3	Asfalt gångbar, omläggning, maskinläggning 1000-5000 m2 - Gångvägar asfalt	2100,00	145,56 kr	149,92 kr	100%	0%	314 836,50 kr	- kr	45	6 996,37 kr
2.4	Asfaltytor, lagning, 5 % av bruttoytan asfalt	545,00	831,75 kr	856,70 kr	100%	0%	466 900,39 kr	- kr	15	31 126,69 kr
2.5	Betongplattor, justering 10 % av bruttoytan gångvägar av	18,00	698,07 kr	719,01 kr	100%	0%	12 942,26 kr	- kr	15	862,82 kr
2.6	Betongplattor, byte hela ytan gångvägar av plattor	180,00	638,66 kr	657,82 kr	100%	0%	118 407,90 kr	- kr	50	2 368,16 kr
<b>Markyta: LEKYTOR</b>										
3.1	Grus körbar, omläggning, maskinläggning >200 m2 - Bollplan Södra Läget	900,00	60,90 kr	62,72 kr	100%	0%	56 450,28 kr	- kr	20	2 822,51 kr
3.2	Grusytor, lagning, 20 % av bruttoytan fotbollsplanerna	900,00	23,76 kr	24,48 kr	100%	0%	22 029,38 kr	- kr	10	2 202,94 kr
3.3	Lekredskap	16,00	2 652,25 kr	2 731,82 kr	100%	0%	43 709,08 kr	- kr	15	2 913,94 kr
3.4	Lekutrustning, byte gungställning	4,00	28 130,82 kr	28 974,75 kr	100%	0%	115 899,00 kr	- kr	20	5 794,95 kr
3.5	Lekutrustning, byte klätterställning	4,00	76 847,35 kr	79 152,77 kr	100%	0%	316 611,09 kr	- kr	20	15 830,55 kr
3.6	Nätstängsel, byte stängselnät h >2.5 m - Bollplan Södra Läget	130,00	1 559,52 kr	1 606,31 kr	100%	0%	208 820,13 kr	- kr	40	5 220,50 kr
3.7	Bänkar	22,00	5 600,00 kr	5 768,00 kr	100%	0%	126 896,00 kr	- kr	20	6 344,80 kr
3.8	Bord	9,00	5 600,00 kr	5 768,00 kr	100%	0%	51 912,00 kr	- kr	20	2 595,60 kr

## Fond- och underhållsplan

Fond		Hastighet att minska skillnad				Börvärde		Total balanserad årskostnad		Per hushåll	
Fond gemensam = blå färg					50		7 077 756,16 kr		433 919,81 kr		2 213,88 kr
Fond sektion 2 = röd färg					47		828 120,32 kr		69 182,92 kr		1 503,98 kr
Pos	Åtgärd	Andel av årskostnad Fond	Andel av årskostnad Fond sektion 2	Delvis utfört arbete (%)	Finansierings- grad	Börvärde enligt finansierings- grad Fond gemensam	Börvärde enligt finansierings- grad Fond sektion 2	Balanserad årskostnad Fond gemensam	Balanserad årskostnad Fond sektion 2	Nästa bedömda åtgärdsår	Föregående åtgärdsår
<b>Finans: Lån</b>											
0.1	Amortering Fond gemensam	0,00%	0,00%	0%	100%	- kr	- kr	- kr	- kr		
0.2	Räntor Fond gemensam	0,00%	0,00%	0%	100%	- kr	- kr	- kr	- kr		
0.3	Amortering Fond sektion 2	0,00%	0,00%	0%	100%	- kr	- kr	- kr	- kr		
0.4	Räntor Fond sektion 2	0,00%	0,00%	0%	100%	- kr	- kr	- kr	- kr		
<b>Markyta: GRÄS &amp; PLANTERING</b>											
1.1	Gräsytor, kompletteringssådd	0,00%	0,00%	0%	80%	- kr	- kr	- kr	- kr		
1.2	Buskar omplantering	1,01%	0,00%	0%	80%	31 470,54 kr	- kr	4 368,91 kr	- kr	2016	2015
<b>Markyta: HÅRDGJORDA YTOR</b>											
2.1	Asfalt körbar, omläggning, maskinläggning 1000-5000 m2 - Gata typ E2	1,97%	0,00%	0%	60%	231 308,45 kr	- kr	8 563,07 kr	- kr	2024	1979
2.2	Asfalt körbar, omläggning, maskinläggning > 5000 m2 - Gata typ E1	6,28%	0,00%	10%	60%	662 863,93 kr	- kr	27 265,89 kr	- kr	2024	1979
2.3	Asfalt gångbar, omläggning, maskinläggning 1000-5000 m2 - Gångvägar asfalt	1,61%	0,00%	10%	60%	170 011,71 kr	- kr	6 993,17 kr	- kr	2024	1979
2.4	Asfaltytor, lagning, 5 % av bruttoytan asfalt	7,17%	0,00%	50%	80%	112 056,09 kr	- kr	31 112,47 kr	- kr	2039	2015
2.5	Betongplattor, justering 10 % av bruttoytan gångvägar av	0,20%	0,00%	0%	80%	6 212,28 kr	- kr	862,43 kr	- kr	2016	2015
2.6	Betongplattor, byte hela ytan gångvägar av plattor	0,55%	0,00%	0%	60%	63 940,27 kr	- kr	2 367,08 kr	- kr	2029	1979
<b>Markyta: LEKYTOR</b>											
3.1	Grus körbar, omläggning, maskinläggning >200 m2 - Bollplan Södra Läget	0,65%	0,00%	0%	80%	101 610,50 kr	- kr	2 821,22 kr	- kr	2021	1979
3.2	Grusytor, lagning, 20 % av bruttoytan fotbollsplanerna	0,51%	0,00%	0%	80%	22 910,56 kr	- kr	2 201,93 kr	- kr	2031	2011
3.3	Lekredskap	0,67%	0,00%	0%	80%	20 980,36 kr	- kr	2 912,61 kr	- kr	2020	2015
3.4	Lekutrustning, byte gungställning	1,33%	0,00%	0%	80%	106 627,08 kr	- kr	5 792,30 kr	- kr	2021	2001
3.5	Lekutrustning, byte klätterställning	3,65%	0,00%	0%	80%	291 282,20 kr	- kr	15 823,32 kr	- kr	2021	2001
3.6	Nätstängsel, byte stängselnät h >2.5 m - Bollplan Södra Läget	1,20%	0,00%	0%	60%	140 953,59 kr	- kr	5 218,12 kr	- kr	2019	1979
3.7	Bänkar	1,46%	0,00%	0%	80%	5 075,84 kr	- kr	6 341,90 kr	- kr	2043	2023
3.8	Bord	0,60%	0,00%	0%	80%	2 076,48 kr	- kr	2 594,41 kr	- kr	2043	2023

**Fond- och underhållsplan****Fond**

Fond gemensam = blå färg

Fond sektion 2 = röd färg

Pos	Åtgärd	
<b>Finans: Lån</b>		
0.1	Amortering Fond gemensam	- kr
0.2	Räntor Fond gemensam	- kr
0.3	Amortering Fond sektion 2	- kr
0.4	Räntor Fond sektion 2	- kr
<b>Markyta: GRÄS &amp; PLANTERING</b>		
1.1	Gräsytor, kompletteringssådd	- kr
1.2	Buskar omplantering	40 338,07 kr
<b>Markyta: HÅRDGJORDA YTOR</b>		
2.1	Asfalt körbar, omläggning, maskinläggning 1000-5000 m2 - Gata typ E2	79 062,58 kr
2.2	Asfalt körbar, omläggning, maskinläggning > 5000 m2 - Gata typ E1	251 745,26 kr
2.3	Asfalt gångbar, omläggning, maskinläggning 1000-5000 m2 - Gångvägar asfalt	64 567,80 kr
2.4	Asfaltytor, lagning, 5 % av bruttoyten asfalt	287 260,66 kr
2.5	Betongplattor, justering 10 % av bruttoyten gångvägar av	7 962,76 kr
2.6	Betongplattor, byte hela ytan gångvägar av plattor	21 855,17 kr
<b>Markyta: LEKYTOR</b>		
3.1	Grus körbar, omläggning, maskinläggning >200 m2 - Bollplan Södra Läget	26 048,26 kr
3.2	Grusytor, lagning, 20 % av bruttoyten fotbollsplanerna	20 330,40 kr
3.3	Lekredskap	26 892,04 kr
3.4	Lekutrustning, byte gungställning	53 480,19 kr
3.5	Lekutrustning, byte klätterställning	146 096,30 kr
3.6	Nätstängsel, byte stängselnät h >2.5 m - Bollplan Södra Läget	48 178,73 kr
3.7	Bänkar	58 554,62 kr
3.8	Bord	23 954,16 kr

Fond- och underhållsplan		År	2024	3%							
Fond		Pengar avsatta i fonden				Summerad Totalkostnad			Total verklig årskostnad		
Fond gemensam = blå färg		4 006 371,00 kr				28 222 472,37 kr			434 118,16 kr		
Fond sektion 2 = röd färg		332 522,00 kr				2 179 524,85 kr			69 195,10 kr		
Pos	Åtgärd	Mängd	Kostnad per mängdenhet	Andel Fond gemensam	Andel Fond sektion 2	Totalkostnad Fond gemensam	Totalkostnad Fond sektion 2	Beräknad livslängd	Verklig årskostnad Fond gemensam	Verklig årskostnad Fond sektion 2	
<b>Markyta: LEDNINGAR I MARK</b>											
4.1	Ledningspaket V S D filmning av ledningar	1,00	63 569,13 kr	65 476,20 kr	100%	0%	65 476,20 kr	- kr	10	6 547,62 kr	- kr
4.2	Brunnar slamsugning, dagvattenbrunn Ø 400	60,00	553,41 kr	570,01 kr	100%	0%	34 200,61 kr	- kr	5	6 840,12 kr	- kr
<b>Markyta: LEDNINGAR NEDERGÅRDEN</b>											
4.3	Vattenledningar, byte vid djup 1-2 m VV, KV, delvis spill mm. mellan hus och kulvertar	1525,00	2 227,89 kr	2 294,73 kr	100%	0%	3 499 458,22 kr	- kr	100	34 994,58 kr	- kr
4.4	Avloppsledningar - Spill relining ca 1000m á 1500kr/m	1071,00	1 485,26 kr	1 529,82 kr	100%	0%	1 638 434,86 kr	- kr	100	16 384,35 kr	- kr
4.5	Avloppsledningar - Dagv. relining ca 1000m á 1500kr/m	1071,00	1 485,26 kr	1 529,82 kr	100%	0%	1 638 434,86 kr	- kr	100	16 384,35 kr	- kr
4.6	Avloppsledningar, byte vid djup <1 m DAGVATTEN	1050,00	2 376,42 kr	2 447,71 kr	100%	0%	2 570 093,90 kr	- kr	100	25 700,94 kr	- kr
<b>Markyta: LEDNINGAR SÖDRA LÅGET</b>											
4.7	Vattenledningar, byte vid djup 1-2 m VV, KV, delvis spill mm. mellan hus och kulvertar	1050,00	2 227,89 kr	2 294,73 kr	100%	0%	2 409 463,04 kr	- kr	100	24 094,63 kr	- kr
4.8	Avloppsledningar - Spill relining ca 1000m á 1500kr/m	964,00	1 485,26 kr	1 529,82 kr	100%	0%	1 474 744,36 kr	- kr	100	14 747,44 kr	- kr
4.9	Avloppsledningar - Dagv. relining ca 1000m á 1500kr/m	964,00	1 485,26 kr	1 529,82 kr	100%	0%	1 474 744,36 kr	- kr	100	14 747,44 kr	- kr
4.10	Avloppsledningar, byte vid djup <1 m DAGVATTEN	615,00	2 376,42 kr	2 447,71 kr	100%	0%	1 505 340,72 kr	- kr	100	15 053,41 kr	- kr
<b>Markyta: LEDNINGAR NORRA LÅGET</b>											
4.11	Vattenledningar, byte vid djup 1-2 m VV, KV, delvis spill mm. mellan hus och kulvertar	800,00	2 227,89 kr	2 294,73 kr	100%	0%	1 835 781,36 kr	- kr	100	18 357,81 kr	- kr
4.12	Avloppsledningar - Spill relining ca 1000m á 1500kr/m	857,00	1 485,26 kr	1 529,82 kr	100%	0%	1 311 053,85 kr	- kr	100	13 110,54 kr	- kr
4.13	Avloppsledningar - Dagv. relining ca 1000m á 1500kr/m	857,00	1 485,26 kr	1 529,82 kr	100%	0%	1 311 053,85 kr	- kr	100	13 110,54 kr	- kr
4.14	Avloppsledningar, byte vid djup <1 m DAGVATTEN	280,00	2 376,42 kr	2 447,71 kr	100%	0%	685 358,37 kr	- kr	100	6 853,58 kr	- kr
<b>Markyta: MARK KOMPLETTERINGAR</b>											
5.1	Diverse markutrustning Infartsskyltar 5 st.	35,00	1 485,26 kr	1 529,82 kr	100%	0%	53 543,62 kr	- kr	20	2 677,18 kr	- kr
5.2	Staket vid infartsparkeringar	5,00	68 746,32 kr	70 808,71 kr	100%	0%	354 043,55 kr	- kr	45	7 867,63 kr	- kr
5.3	Reparation av 5% staket vid infartsparkeringar	0,25	68 746,32 kr	70 808,71 kr	100%	0%	17 702,18 kr	- kr	15	1 180,15 kr	- kr
<b>System: TV-Anläggning</b>											
6.1	Tv-anläggning	1,00	318 270,00 kr	327 818,10 kr	100%	0%	327 818,10 kr	- kr	20	16 390,91 kr	- kr
<b>System: VATTENSYSTEM</b>											
6.2	Avstängningsventiler i mark	0,00	- kr	- kr	100%	0%	- kr	- kr	50	- kr	- kr
6.3	Avstängningsventil före vattenmätare i fastighet	196,00	500,00 kr	515,00 kr	100%	0%	100 940,00 kr	- kr	50	2 018,80 kr	- kr

## Fond- och underhållsplan

Fond		Hastighet att minska skillnad				Börvärde		Total balanserad årskostnad		Per hushåll						
Fond gemensam = blå färg						50		7 077 756,16 kr		433 919,81 kr		2 213,88 kr				
Fond sektion 2 = röd färg						47		828 120,32 kr		69 182,92 kr		1 503,98 kr				
Pos	Åtgärd	Andel av årskostnad	Andel av årskostnad	Fond sektion 2	Delvis utfört arbete (%)	Finansieringsgrad	Börvärde enligt finansieringsgrad	Fond gemensam	Börvärde enligt finansieringsgrad	Fond sektion 2	Balanserad årskostnad	Fond gemensam	Balanserad årskostnad	Fond sektion 2	Nästa bedömda åtgärdsår	Föregående åtgärdsår
<b>Markyta: LEDNINGAR I MARK</b>																
4.1	Ledningspaket V S D filmning av ledningar	1,51%	0,00%		0%	80%	57 619,06 kr		- kr		6 544,63 kr		- kr		2023	2013
4.2	Brunnar slamsugning, dagvattenbrunn Ø 400	1,58%	0,00%		0%	80%	71 137,27 kr		- kr		6 837,00 kr		- kr		2016	2011
<b>Markyta: LEDNINGAR NEDERGÅRDEN</b>																
4.3	Vattenledningar, byte vid djup 1-2 m VV, KV, delvis spill mm. mellan hus och kulvertar	8,06%	0,00%		0%	40%	629 902,48 kr		- kr		34 978,59 kr		- kr		2079	1979
4.4	Avloppsledningar - Spill relining ca 1000m á 1500kr/m	3,77%	0,00%		0%	40%	294 918,27 kr		- kr		16 376,87 kr		- kr		2079	1979
4.5	Avloppsledningar - Dagv. relining ca 1000m á 1500kr/m	3,77%	0,00%		0%	40%	294 918,27 kr		- kr		16 376,87 kr		- kr		2079	1979
4.6	Avloppsledningar, byte vid djup <1 m DAGVATTEN	5,92%	0,00%		0%	40%	462 616,90 kr		- kr		25 689,20 kr		- kr		2079	1979
<b>Markyta: LEDNINGAR SÖDRA LÅGET</b>																
4.7	Vattenledningar, byte vid djup 1-2 m VV, KV, delvis spill mm. mellan hus och kulvertar	5,55%	0,00%		0%	40%	433 703,35 kr		- kr		24 083,62 kr		- kr		2079	1979
4.8	Avloppsledningar - Spill relining ca 1000m á 1500kr/m	3,40%	0,00%		0%	40%	265 453,98 kr		- kr		14 740,70 kr		- kr		2079	1979
4.9	Avloppsledningar - Dagv. relining ca 1000m á 1500kr/m	3,40%	0,00%		0%	40%	265 453,98 kr		- kr		14 740,70 kr		- kr		2079	1979
4.10	Avloppsledningar, byte vid djup <1 m DAGVATTEN	3,47%	0,00%		0%	40%	270 961,33 kr		- kr		15 046,53 kr		- kr		2079	1979
<b>Markyta: LEDNINGAR NORRA LÅGET</b>																
4.11	Vattenledningar, byte vid djup 1-2 m VV, KV, delvis spill mm. mellan hus och kulvertar	4,23%	0,00%		0%	40%	330 440,64 kr		- kr		18 349,42 kr		- kr		2079	1979
4.12	Avloppsledningar - Spill relining ca 1000m á 1500kr/m	3,02%	0,00%		0%	40%	235 989,69 kr		- kr		13 104,55 kr		- kr		2079	1979
4.13	Avloppsledningar - Dagv. relining ca 1000m á 1500kr/m	3,02%	0,00%		0%	40%	235 989,69 kr		- kr		13 104,55 kr		- kr		2079	1979
4.14	Avloppsledningar, byte vid djup <1 m DAGVATTEN	1,58%	0,00%		0%	40%	123 364,51 kr		- kr		6 850,45 kr		- kr		2079	1979
<b>Markyta: MARK KOMPLETTERINGAR</b>																
5.1	Diverse markutrustning Infartsskyltar 5 st.	0,62%	0,00%		0%	80%	51 401,88 kr		- kr		2 675,96 kr		- kr		2020	2000
5.2	Staket vid infartsparkeringar	1,81%	0,00%		0%	60%	42 485,23 kr		- kr		7 864,04 kr		- kr		2060	2015
5.3	Reparation av 5% staket vid infartsparkeringar	0,27%	0,00%		0%	80%	8 497,05 kr		- kr		1 179,61 kr		- kr		2030	2015
<b>System: TV-Anläggning</b>																
6.1	Tv-anläggning	3,78%	0,00%		0%	80%	209 803,58 kr		- kr		16 383,42 kr		- kr		2028	2008
<b>System: VATTENSYSTEM</b>																
6.2	Avstängningsventiler i mark	0,00%	0,00%		0%	80%	- kr		- kr		- kr		- kr		2079	1979
6.3	Avstängningsventil före vattenmätare i fastighet	0,47%	0,00%		0%	60%	54 507,60 kr		- kr		2 017,88 kr		- kr		2025	1979

**Fond- och underhållsplan****Fond**

Fond gemensam = blå färg

Fond sektion 2 = röd färg

Pos	Åtgärd	
<b>Markyta:</b>	<b>LEDNINGAR I MARK</b>	- kr
4.1	Ledningspaket V S D filmning av ledningar	60 426,39 kr
4.2	Brunnar slamsugning, dagvattenbrunn Ø 400	63 125,81 kr
<b>Markyta:</b>	<b>LEDNINGAR NEDERGÅRDEN</b>	- kr
4.3	Vattenledningar, byte vid djup 1-2 m VV, KV, delvis spill mm. mellan hus och kulvertar	322 956,47 kr
4.4	Avloppsledningar - Spill relining ca 1000m å 1500kr/m	151 207,18 kr
4.5	Avloppsledningar - Dagv. relining ca 1000m å 1500kr/m	151 207,18 kr
4.6	Avloppsledningar, byte vid djup <1 m DAGVATTEN	237 187,73 kr
<b>Markyta:</b>	<b>LEDNINGAR SÖDRA LÅGET</b>	- kr
4.7	Vattenledningar, byte vid djup 1-2 m VV, KV, delvis spill mm. mellan hus och kulvertar	222 363,48 kr
4.8	Avloppsledningar - Spill relining ca 1000m å 1500kr/m	136 100,54 kr
4.9	Avloppsledningar - Dagv. relining ca 1000m å 1500kr/m	136 100,54 kr
4.10	Avloppsledningar, byte vid djup <1 m DAGVATTEN	138 924,26 kr
<b>Markyta:</b>	<b>LEDNINGAR NORRA LÅGET</b>	- kr
4.11	Vattenledningar, byte vid djup 1-2 m VV, KV, delvis spill mm. mellan hus och kulvertar	169 419,77 kr
4.12	Avloppsledningar - Spill relining ca 1000m å 1500kr/m	120 993,99 kr
4.13	Avloppsledningar - Dagv. relining ca 1000m å 1500kr/m	120 993,99 kr
4.14	Avloppsledningar, byte vid djup <1 m DAGVATTEN	63 250,02 kr
<b>Markyta:</b>	<b>MARK KOMPLETTERINGAR</b>	- kr
5.1	Diverse markutrustning Infartsskyltar 5 st.	24 707,04 kr
5.2	Staket vid infartsparkeringar	72 608,45 kr
5.3	Reparation av 5% staket vid infartsparkeringar	10 891,32 kr
<b>System:</b>	<b>TV-Anläggning</b>	- kr
6.1	Tv-anläggning	151 267,73 kr
<b>System:</b>	<b>VATTENSYSTEM</b>	- kr
6.2	Avstängningsventiler i mark	- kr
6.3	Avstängningsventil före vattenmätare i fastighet	18 631,01 kr

Fond- och underhållsplan		År	2024	3%							
Fond		Pengar avsatta i fonden			Summerad Totalkostnad			Total verklig årskostnad			
Fond gemensam = blå färg		4 006 371,00 kr			28 222 472,37 kr			434 118,16 kr			
Fond sektion 2 = röd färg		332 522,00 kr			2 179 524,85 kr			69 195,10 kr			
Pos	Åtgärd	Mängd	Kostnad per mängdenhet		Andel Fond gemensam	Andel Fond sektion 2	Totalkostnad Fond gemensam	Totalkostnad Fond sektion 2	Beräknad livslängd	Verklig årskostnad Fond gemensam	Verklig årskostnad Fond sektion 2
6.4	Vattenmätare	196,00	1 500,00 kr	1 545,00 kr	100%	0%	302 820,00 kr	- kr	50	6 056,40 kr	- kr
<b>System: EL &amp; BELYSNINGAR</b>											
7.1	Belysningsstolpar, byte stolpe h < 3 m	23,00	1 085,53 kr	1 118,10 kr	100%	0%	25 716,30 kr	- kr	60	428,61 kr	- kr
7.2	Belysningsstolpar, byte stolpe h = 3-6 m	27,00	1 508,28 kr	1 553,53 kr	100%	0%	41 945,31 kr	- kr	60	699,09 kr	- kr
7.3	Belysningsstolpar, byte stolpe h > 6 m	57,00	3 690,83 kr	3 801,55 kr	100%	0%	216 688,55 kr	- kr	60	3 611,48 kr	- kr
7.4	Belysning i leksaksparker	4,00	26 522,50 kr	27 318,18 kr	100%	0%	109 272,70 kr	- kr	60	1 821,21 kr	- kr
7.5	Gruppcentraler, gångsäkring, byte med brytare, 6x3x25A	3,00	2 056,79 kr	2 118,49 kr	100%	0%	6 355,48 kr	- kr	45	141,23 kr	- kr
7.6	Elkablar i befintliga rör omdragning elkablar i marken ca 2600m. á 300kr/m	2600,00	331,39 kr	341,34 kr	100%	0%	887 471,35 kr	- kr	80	11 093,39 kr	- kr
7.7	Exteriörbelysning på stolpe, byte Na 70W	107,00	5 304,50 kr	5 463,64 kr	100%	0%	584 608,95 kr	- kr	30	19 486,97 kr	- kr
<b>Rum: FJV-CENTRAL</b>											
8.1	Träpanel, byte 5 % av ytan	40,00	113,63 kr	117,04 kr	100%	0%	4 681,53 kr	- kr	15	312,10 kr	- kr
8.2	Träpanel, grundning, 2 ggr strykning	40,00	393,89 kr	405,71 kr	100%	0%	16 228,31 kr	- kr	15	1 081,89 kr	- kr
8.3	Stuprör, byte galv/lack	5,00	651,39 kr	670,93 kr	100%	0%	3 354,67 kr	- kr	45	74,55 kr	- kr
8.4	Hängrännor, byte galv/lack	8,00	545,37 kr	561,73 kr	100%	0%	4 493,88 kr	- kr	45	99,86 kr	- kr
8.5	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, justering, byte 0.5 st/m2	15,00	103,73 kr	106,85 kr	100%	0%	1 602,70 kr	- kr	15	106,85 kr	- kr
8.6	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l	15,00	925,22 kr	952,98 kr	100%	0%	14 294,67 kr	- kr	60	238,24 kr	- kr
8.7	Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer lysrör	15,00	545,39 kr	561,75 kr	100%	0%	8 426,24 kr	- kr	40	210,66 kr	- kr
<b>Rum: KALL-FÖRRÅD</b>											
9.1	Träpanel, byte 5 % av ytan	40,00	113,63 kr	117,04 kr	100%	0%	4 681,53 kr	- kr	15	312,10 kr	- kr
9.2	Träpanel, grundning, 2 ggr strykning	40,00	393,89 kr	405,71 kr	100%	0%	16 228,31 kr	- kr	15	1 081,89 kr	- kr
9.3	Stuprör, byte galv/lack	5,00	651,39 kr	670,93 kr	100%	0%	3 354,67 kr	- kr	45	74,55 kr	- kr
9.4	Hängrännor, byte galv/lack	8,00	545,37 kr	561,73 kr	100%	0%	4 493,88 kr	- kr	45	99,86 kr	- kr
9.5	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, justering, byte 0.5 st/m2	15,00	103,73 kr	106,85 kr	100%	0%	1 602,70 kr	- kr	15	106,85 kr	- kr
9.6	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l	15,00	925,22 kr	952,98 kr	100%	0%	14 294,67 kr	- kr	60	238,24 kr	- kr
9.7	Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer lysrör	15,00	545,39 kr	561,75 kr	100%	0%	8 426,24 kr	- kr	40	210,66 kr	- kr

## Fond- och underhållsplan

Fond		Hastighet att minska skillnad				Börvärde	Total balanserad årskostnad	Per hushåll			
Fond gemensam = blå färg					50	7 077 756,16 kr	433 919,81 kr	2 213,88 kr			
Fond sektion 2 = röd färg					47	828 120,32 kr	69 182,92 kr	1 503,98 kr			
Pos	Åtgärd	Andel av årskostnad Fond	Andel av årskostnad Fond sektion 2	Delvis utfört arbete (%)	Finansierings- grad	Börvärde enligt finansierings- grad Fond gemensam	Börvärde enligt finansierings- grad Fond sektion 2	Balanserad årskostnad Fond gemensam	Balanserad årskostnad Fond sektion 2	Nästa bedömda åtgärdsår	Föregående åtgärdsår
6.4	Vattenmätare	1,40%	0,00%	0%	80%	125 973,12 kr	- kr	6 053,63 kr	- kr	2025	1998
<b>System: EL &amp; BELYSNINGAR</b>											
7.1	Belysningsstolpar, byte stolpe h < 3 m	0,10%	0,00%	0%	40%	7 714,89 kr	- kr	428,41 kr	- kr	2039	1979
7.2	Belysningsstolpar, byte stolpe h = 3-6 m	0,16%	0,00%	0%	40%	12 583,59 kr	- kr	698,77 kr	- kr	2039	1979
7.3	Belysningsstolpar, byte stolpe h > 6 m	0,83%	0,00%	0%	40%	65 006,57 kr	- kr	3 609,83 kr	- kr	2039	1979
7.4	Belysning i leksaksparker	0,42%	0,00%	0%	40%	5 099,39 kr	- kr	1 820,38 kr	- kr	2077	2017
7.5	Gruppcentraler, gångsäkring, byte med brytare, 6x3x25A	0,03%	0,00%	0%	60%	3 813,29 kr	- kr	141,17 kr	- kr	2024	1979
7.6	Elkablar i befintliga rör omdragning elkablar i marken ca 2600m. å 300kr/m	2,56%	0,00%	0%	40%	199 681,05 kr	- kr	11 088,32 kr	- kr	2059	1979
7.7	Exteriörbelysning på stolpe, byte Na 70W	4,49%	0,00%	50%	60%	263 074,03 kr	- kr	19 478,07 kr	- kr	2017	1979
<b>Rum: FJV-CENTRAL</b>											
8.1	Träpanel, byte 5 % av ytan	0,07%	0,00%	0%	80%	2 746,50 kr	- kr	311,96 kr	- kr	2028	2013
8.2	Träpanel, grundning, 2 ggr strykning	0,25%	0,00%	0%	80%	9 520,61 kr	- kr	1 081,40 kr	- kr	2028	2013
8.3	Stuprör, byte galv/lack	0,02%	0,00%	0%	60%	89,46 kr	- kr	74,52 kr	- kr	2067	2022
8.4	Hängrännor, byte galv/lack	0,02%	0,00%	0%	60%	119,84 kr	- kr	99,81 kr	- kr	2067	2022
8.5	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, justering, byte 0.5 st/m2	0,02%	0,00%	0%	80%	940,25 kr	- kr	106,80 kr	- kr	2028	2013
8.6	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l	0,05%	0,00%	0%	40%	190,60 kr	- kr	238,13 kr	- kr	2082	2022
8.7	Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer lysrör	0,05%	0,00%	0%	60%	5 687,71 kr	- kr	210,56 kr	- kr	2019	1979
<b>Rum: KALL-FÖRRÅD</b>											
9.1	Träpanel, byte 5 % av ytan	0,07%	0,00%	0%	80%	2 746,50 kr	- kr	311,96 kr	- kr	2028	2013
9.2	Träpanel, grundning, 2 ggr strykning	0,25%	0,00%	0%	80%	9 520,61 kr	- kr	1 081,40 kr	- kr	2028	2013
9.3	Stuprör, byte galv/lack	0,02%	0,00%	0%	60%	89,46 kr	- kr	74,52 kr	- kr	2067	2022
9.4	Hängrännor, byte galv/lack	0,02%	0,00%	0%	60%	119,84 kr	- kr	99,81 kr	- kr	2067	2022
9.5	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, justering, byte 0.5 st/m2	0,02%	0,00%	0%	80%	940,25 kr	- kr	106,80 kr	- kr	2028	2013
9.6	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l	0,05%	0,00%	0%	40%	190,60 kr	- kr	238,13 kr	- kr	2082	2022
9.7	Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer lysrör	0,05%	0,00%	0%	60%	5 687,71 kr	- kr	210,56 kr	- kr	2019	1979



**Fond- och underhållsplan****Fond**

Fond gemensam = blå färg

Fond sektion 2 = röd färg

Pos	Åtgärd	
6.4	Vattenmätare	55 893,04 kr
		- kr
<b>System:</b>	<b>EL &amp; BELYSNINGAR</b>	- kr
7.1	Belysningsstolpar, byte stolpe h < 3 m	3 955,54 kr
7.2	Belysningsstolpar, byte stolpe h = 3-6 m	6 451,73 kr
7.3	Belysningsstolpar, byte stolpe h > 6 m	33 329,47 kr
7.4	Belysning i leksaksparker	16 807,50 kr
7.5	Gruppcentraler, gångsäkring, byte med brytare, 6x3x25A	1 303,38 kr
7.6	Elkablar i befintliga rör omdragning elkablar i marken ca 2600m. á 300kr/m	102 378,20 kr
7.7	Exteriörbelysning på stolpe, byte Na 70W	179 840,51 kr
<b>Rum:</b>	<b>FJV-CENTRAL</b>	- kr
8.1	Träpanel, byte 5 % av ytan	2 880,30 kr
8.2	Träpanel, grundning, 2 ggr strykning	9 984,50 kr
8.3	Stuprör, byte galv/lack	688,00 kr
8.4	Hängrännor, byte galv/lack	921,58 kr
8.5	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, justering, byte 0.5 st/m2	986,09 kr
8.6	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l	2 198,66 kr
8.7	Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer lysrör	1 944,13 kr
<b>Rum:</b>	<b>KALL-FÖRRÅD</b>	- kr
9.1	Träpanel, byte 5 % av ytan	2 880,30 kr
9.2	Träpanel, grundning, 2 ggr strykning	9 984,50 kr
9.3	Stuprör, byte galv/lack	688,00 kr
9.4	Hängrännor, byte galv/lack	921,58 kr
9.5	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, justering, byte 0.5 st/m2	986,09 kr
9.6	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l	2 198,66 kr
9.7	Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer lysrör	1 944,13 kr

Fond- och underhållsplan		År	2024	3%							
Fond		Pengar avsatta i fonden			Summerad Totalkostnad			Total verklig årskostnad			
Fond gemensam = blå färg		4 006 371,00 kr			28 222 472,37 kr			434 118,16 kr			
Fond sektion 2 = röd färg		332 522,00 kr			2 179 524,85 kr			69 195,10 kr			
Pos	Åtgärd	Mängd	Kostnad per mängdenhet		Andel Fond gemensam	Andel Fond sektion 2	Totalkostnad Fond gemensam	Totalkostnad Fond sektion 2	Beräknad livslängd	Verklig årskostnad Fond gemensam	Verklig årskostnad Fond sektion 2
<b>Rum:</b>	<b>Garagelänga SL nr 140-145</b>										
10.1	Träpanel, byte 5 % av ytan	75,00	113,63 kr	117,04 kr	8%	92%	702,23 kr	8 075,65 kr	15	46,82 kr	538,38 kr
10.2	Träpanel, grundning, 2 ggr strykning	75,00	393,89 kr	405,71 kr	8%	92%	2 434,25 kr	27 993,83 kr	15	162,28 kr	1 866,26 kr
10.3	Stuprör, byte galv/lack	10,00	651,39 kr	670,93 kr	8%	92%	536,75 kr	6 172,60 kr	45	11,93 kr	137,17 kr
10.4	Hängrännor, byte galv/lack	30,00	545,37 kr	561,73 kr	8%	92%	1 348,16 kr	15 503,87 kr	45	29,96 kr	344,53 kr
10.5	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, justering, byte 0.5 st/m2	100,00	103,73 kr	106,85 kr	8%	92%	854,77 kr	9 829,91 kr	15	56,98 kr	655,33 kr
10.6	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l	100,00	925,22 kr	952,98 kr	8%	92%	7 623,83 kr	87 673,99 kr	60	127,06 kr	1 461,23 kr
10.7	Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer lysrör	100,00	545,39 kr	561,75 kr	8%	92%	4 493,99 kr	51 680,92 kr	40	112,35 kr	1 292,02 kr
10.8	Vippportar aluminium, kompl. byte oisolerad ca 5 m2	6,00	11 186,56 kr	11 522,16 kr	0%	100%	- kr	69 132,97 kr	25	- kr	2 765,32 kr
<b>Rum:</b>	<b>Garagelänga SL nr 146-151</b>										
11.1	Träpanel, byte 5 % av ytan	77,00	113,63 kr	117,04 kr	8%	92%	720,96 kr	8 291,00 kr	15	48,06 kr	552,73 kr
11.2	Träpanel, grundning, 2 ggr strykning	77,00	393,89 kr	405,71 kr	8%	92%	2 499,16 kr	28 740,33 kr	15	166,61 kr	1 916,02 kr
11.3	Stuprör, byte galv/lack	10,00	651,39 kr	670,93 kr	8%	92%	536,75 kr	6 172,60 kr	45	11,93 kr	137,17 kr
11.4	Hängrännor, byte galv/lack	34,00	545,37 kr	561,73 kr	8%	92%	1 527,92 kr	17 571,06 kr	45	33,95 kr	390,47 kr
11.5	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, justering, byte 0.5 st/m2	110,00	103,73 kr	106,85 kr	8%	92%	940,25 kr	10 812,90 kr	15	62,68 kr	720,86 kr
11.6	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l	110,00	925,22 kr	952,98 kr	8%	92%	8 386,21 kr	96 441,39 kr	60	139,77 kr	1 607,36 kr
11.7	Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer lysrör	110,00	545,39 kr	561,75 kr	8%	92%	4 943,39 kr	56 849,01 kr	40	123,58 kr	1 421,23 kr
11.8	Vippportar aluminium, kompl. byte oisolerad ca 5 m2	6,00	11 186,56 kr	11 522,16 kr	0%	100%	- kr	69 132,97 kr	25	- kr	2 765,32 kr

## Fond- och underhållsplan

Fond		Hastighet att minska skillnad				Börvärde		Total balanserad årskostnad		Per hushåll	
Fond gemensam = blå färg						50	7 077 756,16 kr	433 919,81 kr	2 213,88 kr		
Fond sektion 2 = röd färg						47	828 120,32 kr	69 182,92 kr	1 503,98 kr		
Pos	Åtgärd	Andel av årskostnad Fond	Andel av årskostnad Fond sektion 2	Delvis utfört arbete (%)	Finansieringsgrad	Börvärde enligt finansieringsgrad Fond gemensam	Börvärde enligt finansieringsgrad Fond sektion 2	Balanserad årskostnad Fond gemensam	Balanserad årskostnad Fond sektion 2	Nästa bedömda åtgärdsår	Föregående åtgärdsår
<b>Rum: Garagelänga SL nr 140-145</b>											
10.1	Träpanel, byte 5 % av ytan	0,01%	0,78%	0%	80%	411,97 kr	4 737,71 kr	46,80 kr	538,29 kr	2028	2013
10.2	Träpanel, grundning, 2 ggr strykning	0,04%	2,70%	0%	80%	1 428,09 kr	16 423,05 kr	162,21 kr	1 865,93 kr	2028	2013
10.3	Stuprör, byte galv/lack	0,00%	0,20%	0%	60%	14,31 kr	164,60 kr	11,92 kr	137,15 kr	2067	2022
10.4	Hängrännor, byte galv/lack	0,01%	0,50%	0%	60%	35,95 kr	413,44 kr	29,95 kr	344,47 kr	2067	2022
10.5	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, justering, byte 0.5 st/m2	0,01%	0,95%	0%	80%	501,47 kr	5 766,88 kr	56,95 kr	655,21 kr	2028	2013
10.6	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l	0,03%	2,11%	0%	40%	101,65 kr	1 168,99 kr	127,00 kr	1 460,97 kr	2082	2022
10.7	Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer lysrör	0,03%	1,87%	0%	60%	3 033,44 kr	34 884,62 kr	112,30 kr	1 291,79 kr	2019	1979
10.8	Vippportar aluminium, kompl. byte oisolerad ca 5 m2	0,00%	4,00%	0%	60%	- kr	36 502,21 kr	- kr	2 764,83 kr	2022	2002
<b>Rum: Garagelänga SL nr 146-151</b>											
11.1	Träpanel, byte 5 % av ytan	0,01%	0,80%	0%	80%	422,96 kr	4 864,05 kr	48,04 kr	552,63 kr	2028	2013
11.2	Träpanel, grundning, 2 ggr strykning	0,04%	2,77%	0%	80%	1 466,17 kr	16 860,99 kr	166,53 kr	1 915,68 kr	2028	2013
11.3	Stuprör, byte galv/lack	0,00%	0,20%	0%	60%	14,31 kr	164,60 kr	11,92 kr	137,15 kr	2067	2022
11.4	Hängrännor, byte galv/lack	0,01%	0,56%	0%	60%	40,74 kr	468,56 kr	33,93 kr	390,40 kr	2067	2022
11.5	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, justering, byte 0.5 st/m2	0,01%	1,04%	0%	80%	551,61 kr	6 343,57 kr	62,65 kr	720,73 kr	2028	2013
11.6	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l	0,03%	2,32%	0%	40%	111,82 kr	1 285,89 kr	139,71 kr	1 607,08 kr	2082	2022
11.7	Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer lysrör	0,03%	2,05%	0%	60%	3 336,79 kr	38 373,08 kr	123,52 kr	1 420,98 kr	2019	1979
11.8	Vippportar aluminium, kompl. byte oisolerad ca 5 m2	0,00%	4,00%	0%	60%	- kr	36 502,21 kr	- kr	2 764,83 kr	2022	2002

**Fond- och underhållsplan****Fond**

Fond gemensam = blå färg

Fond sektion 2 = röd färg

Pos	Åtgärd	
<b>Rum:</b>	<b>Garagelänga SL nr 140-145</b>	- kr
10.1	Träpanel, byte 5 % av ytan	432,09 kr
10.2	Träpanel, grundning, 2 ggr strykning	1 497,64 kr
10.3	Stuprör, byte galv/lack	110,10 kr
10.4	Hängrännor, byte galv/lack	276,49 kr
10.5	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, justering, byte 0.5 st/m <sup>2</sup>	525,85 kr
10.6	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l	1 172,61 kr
10.7	Enkla utrymmen > 10 m <sup>2</sup> , byte elinstallationer lysrör	1 036,85 kr
10.8	Vippportar aluminium, kompl. byte oisolerad ca 5 m <sup>2</sup>	- kr
<b>Rum:</b>	<b>Garagelänga SL nr 146-151</b>	- kr
11.1	Träpanel, byte 5 % av ytan	443,53 kr
11.2	Träpanel, grundning, 2 ggr strykning	1 537,60 kr
11.3	Stuprör, byte galv/lack	110,10 kr
11.4	Hängrännor, byte galv/lack	313,32 kr
11.5	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, justering, byte 0.5 st/m <sup>2</sup>	578,46 kr
11.6	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l	1 289,90 kr
11.7	Enkla utrymmen > 10 m <sup>2</sup> , byte elinstallationer lysrör	1 140,49 kr
11.8	Vippportar aluminium, kompl. byte oisolerad ca 5 m <sup>2</sup>	- kr

Fond- och underhållsplan		År	2024	3%							
Fond		Pengar avsatta i fonden			Summerad Totalkostnad			Total verklig årskostnad			
Fond gemensam = blå färg		4 006 371,00 kr			28 222 472,37 kr			434 118,16 kr			
Fond sektion 2 = röd färg		332 522,00 kr			2 179 524,85 kr			69 195,10 kr			
Pos	Åtgärd	Mängd	Kostnad per mängdenhet		Andel Fond gemensam	Andel Fond sektion 2	Totalkostnad Fond gemensam	Totalkostnad Fond sektion 2	Beräknad livslängd	Verklig årskostnad Fond gemensam	Verklig årskostnad Fond sektion 2
<b>Rum:</b>	<b>Garagelänga SL nr 152-158</b>										
12.1	Träpanel, byte 5 % av ytan	75,00	113,63 kr	117,04 kr	8%	92%	702,23 kr	8 075,65 kr	15	46,82 kr	538,38 kr
12.2	Träpanel, grundning, 2 ggr strykning	75,00	393,89 kr	405,71 kr	8%	92%	2 434,25 kr	27 993,83 kr	15	162,28 kr	1 866,26 kr
12.3	Stuprör, byte galv/lack	10,00	651,39 kr	670,93 kr	8%	92%	536,75 kr	6 172,60 kr	45	11,93 kr	137,17 kr
12.4	Hängrännor, byte galv/lack	34,00	545,37 kr	561,73 kr	8%	92%	1 527,92 kr	17 571,06 kr	45	33,95 kr	390,47 kr
12.5	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, justering, byte 0.5 st/m2	115,00	103,73 kr	106,85 kr	8%	92%	982,99 kr	11 304,40 kr	15	65,53 kr	753,63 kr
12.6	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l	115,00	925,22 kr	952,98 kr	8%	92%	8 767,40 kr	100 825,09 kr	60	146,12 kr	1 680,42 kr
12.7	Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer lysrör	115,00	545,39 kr	561,75 kr	8%	92%	5 168,09 kr	59 433,05 kr	40	129,20 kr	1 485,83 kr
12.8	Vippportar aluminium, kompl. byte oisolerad ca 5 m2	7,00	11 186,56 kr	11 522,16 kr	0%	100%	- kr	80 655,13 kr	25	- kr	3 226,21 kr
<b>Rum:</b>	<b>Garagelänga NG nr 213-223</b>										
13.1	Träpanel, byte 5 % av ytan	91,00	113,63 kr	117,04 kr	8%	92%	852,04 kr	9 798,45 kr	15	56,80 kr	653,23 kr
13.2	Träpanel, grundning, 2 ggr strykning	91,00	393,89 kr	405,71 kr	8%	92%	2 953,55 kr	33 965,85 kr	15	196,90 kr	2 264,39 kr
13.3	Stuprör, byte galv/lack	10,00	651,39 kr	670,93 kr	8%	92%	536,75 kr	6 172,60 kr	45	11,93 kr	137,17 kr
13.4	Hängrännor, byte galv/lack	60,00	545,37 kr	561,73 kr	8%	92%	2 696,33 kr	31 007,75 kr	45	59,92 kr	689,06 kr
13.5	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, justering, byte 0.5 st/m2	200,00	103,73 kr	106,85 kr	8%	92%	1 709,55 kr	19 659,82 kr	15	113,97 kr	1 310,65 kr
13.6	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l	200,00	925,22 kr	952,98 kr	8%	92%	15 247,65 kr	175 347,98 kr	60	254,13 kr	2 922,47 kr
13.7	Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer lysrör	200,00	545,39 kr	561,75 kr	8%	92%	8 987,99 kr	103 361,83 kr	40	224,70 kr	2 584,05 kr
13.8	Vippportar aluminium, kompl. byte oisolerad ca 5 m2	11,00	11 186,56 kr	11 522,16 kr	0%	100%	- kr	126 743,78 kr	25	- kr	5 069,75 kr

## Fond- och underhållsplan

Fond		Hastighet att minska skillnad				Börvärde		Total balanserad årskostnad		Per hushåll	
Fond gemensam = blå färg						50		7 077 756,16 kr		2 213,88 kr	
Fond sektion 2 = röd färg						47		828 120,32 kr		1 503,98 kr	
Pos	Åtgärd	Andel av årskostnad Fond	Andel av årskostnad Fond sektion 2	Delvis utfört arbete (%)	Finansieringsgrad	Börvärde enligt finansieringsgrad Fond gemensam	Börvärde enligt finansieringsgrad Fond sektion 2	Balanserad årskostnad Fond gemensam	Balanserad årskostnad Fond sektion 2	Nästa bedömda åtgärdsår	Föregående åtgärdsår
<b>Rum: Garagelänga SL nr 152-158</b>											
12.1	Träpanel, byte 5 % av ytan	0,01%	0,78%	0%	80%	411,97 kr	4 737,71 kr	46,80 kr	538,29 kr	2028	2013
12.2	Träpanel, grundning, 2 ggr strykning	0,04%	2,70%	0%	80%	1 428,09 kr	16 423,05 kr	162,21 kr	1 865,93 kr	2028	2013
12.3	Stuprör, byte galv/lack	0,00%	0,20%	0%	60%	14,31 kr	164,60 kr	11,92 kr	137,15 kr	2067	2022
12.4	Hängrännor, byte galv/lack	0,01%	0,56%	0%	60%	40,74 kr	468,56 kr	33,93 kr	390,40 kr	2067	2022
12.5	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, justering, byte 0.5 st/m2	0,02%	1,09%	0%	80%	576,69 kr	6 631,91 kr	65,50 kr	753,50 kr	2028	2013
12.6	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l	0,03%	2,43%	0%	40%	116,90 kr	1 344,33 kr	146,05 kr	1 680,12 kr	2082	2022
12.7	Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer lysrör	0,03%	2,15%	0%	60%	3 488,46 kr	40 117,31 kr	129,14 kr	1 485,57 kr	2019	1979
12.8	Vippportar aluminium, kompl. byte oisolerad ca 5 m2	0,00%	4,66%	0%	60%	- kr	42 585,91 kr	- kr	3 225,64 kr	2022	2002
<b>Rum: Garagelänga NG nr 213-223</b>											
13.1	Träpanel, byte 5 % av ytan	0,01%	0,94%	0%	80%	499,86 kr	5 748,42 kr	56,77 kr	653,11 kr	2028	2013
13.2	Träpanel, grundning, 2 ggr strykning	0,05%	3,27%	0%	80%	1 732,75 kr	19 926,63 kr	196,81 kr	2 263,99 kr	2028	2013
13.3	Stuprör, byte galv/lack	0,00%	0,20%	0%	60%	14,31 kr	164,60 kr	11,92 kr	137,15 kr	2067	2022
13.4	Hängrännor, byte galv/lack	0,01%	1,00%	0%	60%	71,90 kr	826,87 kr	59,89 kr	688,94 kr	2067	2022
13.5	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, justering, byte 0.5 st/m2	0,03%	1,89%	0%	80%	1 002,94 kr	11 533,76 kr	113,92 kr	1 310,42 kr	2028	2013
13.6	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l	0,06%	4,22%	0%	40%	203,30 kr	2 337,97 kr	254,01 kr	2 921,95 kr	2082	2022
13.7	Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer lysrör	0,05%	3,73%	0%	60%	6 066,89 kr	69 769,24 kr	224,60 kr	2 583,59 kr	2019	1979
13.8	Vippportar aluminium, kompl. byte oisolerad ca 5 m2	0,00%	7,33%	0%	60%	- kr	66 920,72 kr	- kr	5 068,86 kr	2022	2002

**Fond- och underhållsplan****Fond**

Fond gemensam = blå färg

Fond sektion 2 = röd färg

Pos	Åtgärd	
<b>Rum:</b>	<b>Garagelänga SL nr 152-158</b>	- kr
12.1	Träpanel, byte 5 % av ytan	432,09 kr
12.2	Träpanel, grundning, 2 ggr strykning	1 497,64 kr
12.3	Stuprör, byte galv/lack	110,10 kr
12.4	Hängrännor, byte galv/lack	313,32 kr
12.5	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, justering, byte 0.5 st/m <sup>2</sup>	604,76 kr
12.6	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l	1 348,51 kr
12.7	Enkla utrymmen > 10 m <sup>2</sup> , byte elinstallationer lysrör	1 192,36 kr
12.8	Vippportar aluminium, kompl. byte oisolerad ca 5 m <sup>2</sup>	- kr
<b>Rum:</b>	<b>Garagelänga NG nr 213-223</b>	- kr
13.1	Träpanel, byte 5 % av ytan	524,19 kr
13.2	Träpanel, grundning, 2 ggr strykning	1 817,14 kr
13.3	Stuprör, byte galv/lack	110,10 kr
13.4	Hängrännor, byte galv/lack	552,99 kr
13.5	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, justering, byte 0.5 st/m <sup>2</sup>	1 051,80 kr
13.6	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l	2 345,30 kr
13.7	Enkla utrymmen > 10 m <sup>2</sup> , byte elinstallationer lysrör	2 073,70 kr
13.8	Vippportar aluminium, kompl. byte oisolerad ca 5 m <sup>2</sup>	- kr

Fond- och underhållsplan		År	2024	3%							
Fond		Pengar avsatta i fonden				Summerad Totalkostnad		Total verklig årskostnad			
Fond gemensam = blå färg		4 006 371,00 kr				28 222 472,37 kr		434 118,16 kr			
Fond sektion 2 = röd färg		332 522,00 kr				2 179 524,85 kr		69 195,10 kr			
Pos	Åtgärd	Mängd	Kostnad per mängdenhet		Andel Fond gemensam	Andel Fond sektion 2	Totalkostnad Fond gemensam	Totalkostnad Fond sektion 2	Beräknad livslängd	Verklig årskostnad Fond gemensam	Verklig årskostnad Fond sektion 2
<b>Rum:</b>	<b>Garagelänga NG nr 239-248</b>										
14.1	Träpanel, byte 5 % av ytan	91,00	113,63 kr	117,04 kr	8%	92%	852,04 kr	9 798,45 kr	15	56,80 kr	653,23 kr
14.2	Träpanel, grundning, 2 ggr strykning	91,00	393,89 kr	405,71 kr	8%	92%	2 953,55 kr	33 965,85 kr	15	196,90 kr	2 264,39 kr
14.3	Stuprör, byte galv/lack	10,00	651,39 kr	670,93 kr	8%	92%	536,75 kr	6 172,60 kr	45	11,93 kr	137,17 kr
14.4	Hängrännor, byte galv/lack	56,00	545,37 kr	561,73 kr	8%	92%	2 516,57 kr	28 940,56 kr	45	55,92 kr	643,12 kr
14.5	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, justering, byte 0.5 st/m2	185,00	103,73 kr	106,85 kr	8%	92%	1 581,33 kr	18 185,33 kr	15	105,42 kr	1 212,36 kr
14.6	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l	185,00	925,22 kr	952,98 kr	8%	92%	14 104,08 kr	162 196,88 kr	60	235,07 kr	2 703,28 kr
14.7	Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer lysrör	185,00	545,39 kr	561,75 kr	8%	92%	8 313,89 kr	95 609,70 kr	40	207,85 kr	2 390,24 kr
14.8	Vippportar aluminium, kompl. byte oisolerad ca 5 m2	10,00	11 186,56 kr	11 522,16 kr	0%	100%	- kr	115 221,62 kr	25	- kr	4 608,86 kr
<b>Rum:</b>	<b>Garagelänga NG nr 265-270</b>										
15.1	Träpanel, byte 5 % av ytan	85,00	113,63 kr	117,04 kr	8%	92%	795,86 kr	9 152,40 kr	15	53,06 kr	610,16 kr
15.2	Träpanel, grundning, 2 ggr strykning	85,00	393,89 kr	405,71 kr	8%	92%	2 758,81 kr	31 726,34 kr	15	183,92 kr	2 115,09 kr
15.3	Stuprör, byte galv/lack	10,00	651,39 kr	670,93 kr	8%	92%	536,75 kr	6 172,60 kr	45	11,93 kr	137,17 kr
15.4	Hängrännor, byte galv/lack	36,00	545,37 kr	561,73 kr	8%	92%	1 617,80 kr	18 604,65 kr	45	35,95 kr	413,44 kr
15.5	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, justering, byte 0.5 st/m2	125,00	103,73 kr	106,85 kr	8%	92%	1 068,47 kr	12 287,39 kr	15	71,23 kr	819,16 kr
15.6	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l	125,00	925,22 kr	952,98 kr	8%	92%	9 529,78 kr	109 592,49 kr	60	158,83 kr	1 826,54 kr
15.7	Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer lysrör	125,00	545,39 kr	561,75 kr	8%	92%	5 617,49 kr	64 601,15 kr	40	140,44 kr	1 615,03 kr
15.8	Vippportar aluminium, kompl. byte oisolerad ca 5 m2	6,00	11 186,56 kr	11 522,16 kr	0%	100%	- kr	69 132,97 kr	25	- kr	2 765,32 kr



## Fond- och underhållsplan

Fond		Hastighet att minska skillnad				Börvärde		Total balanserad årskostnad		Per hushåll	
Fond gemensam = blå färg						50	7 077 756,16 kr	433 919,81 kr	2 213,88 kr		
Fond sektion 2 = röd färg						47	828 120,32 kr	69 182,92 kr	1 503,98 kr		
Pos	Åtgärd	Andel av årskostnad Fond	Andel av årskostnad Fond sektion 2	Delvis utfört arbete (%)	Finansieringsgrad	Börvärde enligt finansieringsgrad Fond gemensam	Börvärde enligt finansieringsgrad Fond sektion 2	Balanserad årskostnad Fond gemensam	Balanserad årskostnad Fond sektion 2	Nästa bedömda åtgärdsår	Föregående åtgärdsår
<b>Rum: Garagelänga NG nr 239-248</b>											
14.1	Träpanel, byte 5 % av ytan	0,01%	0,94%	0%	80%	499,86 kr	5 748,42 kr	56,77 kr	653,11 kr	2028	2013
14.2	Träpanel, grundning, 2 ggr strykning	0,05%	3,27%	0%	80%	1 732,75 kr	19 926,63 kr	196,81 kr	2 263,99 kr	2028	2013
14.3	Stuprör, byte galv/lack	0,00%	0,20%	0%	60%	14,31 kr	164,60 kr	11,92 kr	137,15 kr	2067	2022
14.4	Hängrännor, byte galv/lack	0,01%	0,93%	0%	60%	67,11 kr	771,75 kr	55,89 kr	643,01 kr	2067	2022
14.5	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, justering, byte 0.5 st/m2	0,02%	1,75%	0%	80%	3 795,19 kr	43 644,79 kr	105,37 kr	1 212,15 kr	2028	1979
14.6	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l	0,05%	3,91%	0%	40%	188,05 kr	2 162,63 kr	234,96 kr	2 702,80 kr	2082	2022
14.7	Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer lysrör	0,05%	3,45%	0%	60%	5 611,88 kr	64 536,55 kr	207,76 kr	2 389,82 kr	2019	1979
14.8	Vippportar aluminium, kompl. byte oisolerad ca 5 m2	0,00%	6,66%	0%	60%	- kr	60 837,02 kr	- kr	4 608,05 kr	2022	2002
<b>Rum: Garagelänga NG nr 265-270</b>											
15.1	Träpanel, byte 5 % av ytan	0,01%	0,88%	0%	80%	466,90 kr	5 369,41 kr	53,04 kr	610,05 kr	2028	2013
15.2	Träpanel, grundning, 2 ggr strykning	0,04%	3,06%	0%	80%	1 618,50 kr	18 612,79 kr	183,84 kr	2 114,72 kr	2028	2013
15.3	Stuprör, byte galv/lack	0,00%	0,20%	0%	60%	14,31 kr	164,60 kr	11,92 kr	137,15 kr	2067	2022
15.4	Hängrännor, byte galv/lack	0,01%	0,60%	0%	60%	43,14 kr	496,12 kr	35,93 kr	413,37 kr	2067	2022
15.5	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, justering, byte 0.5 st/m2	0,02%	1,18%	0%	80%	2 564,33 kr	29 489,74 kr	71,20 kr	819,02 kr	2028	1979
15.6	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l	0,04%	2,64%	0%	40%	127,06 kr	1 461,23 kr	158,76 kr	1 826,22 kr	2082	2022
15.7	Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer lysrör	0,03%	2,33%	0%	60%	3 791,81 kr	43 605,78 kr	140,38 kr	1 614,75 kr	2019	1979
15.8	Vippportar aluminium, kompl. byte oisolerad ca 5 m2	0,00%	4,00%	0%	60%	- kr	36 502,21 kr	- kr	2 764,83 kr	2022	2002

**Fond- och underhållsplan****Fond**

Fond gemensam = blå färg

Fond sektion 2 = röd färg

Pos	Åtgärd	
<b>Rum:</b>	<b>Garagelänga NG nr 239-248</b>	- kr
14.1	Träpanel, byte 5 % av ytan	524,19 kr
14.2	Träpanel, grundning, 2 ggr strykning	1 817,14 kr
14.3	Stuprör, byte galv/lack	110,10 kr
14.4	Hängrännor, byte galv/lack	516,07 kr
14.5	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, justering, byte 0.5 st/m <sup>2</sup>	972,90 kr
14.6	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l	2 169,40 kr
14.7	Enkla utrymmen > 10 m <sup>2</sup> , byte elinstallationer lysrör	1 918,20 kr
14.8	Vippportar aluminium, kompl. byte oisolerad ca 5 m <sup>2</sup>	- kr
<b>Rum:</b>	<b>Garagelänga NG nr 265-270</b>	- kr
15.1	Träpanel, byte 5 % av ytan	489,68 kr
15.2	Träpanel, grundning, 2 ggr strykning	1 697,35 kr
15.3	Stuprör, byte galv/lack	110,10 kr
15.4	Hängrännor, byte galv/lack	331,77 kr
15.5	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, justering, byte 0.5 st/m <sup>2</sup>	657,36 kr
15.6	Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte betongpannor inkl. papp/l	1 465,80 kr
15.7	Enkla utrymmen > 10 m <sup>2</sup> , byte elinstallationer lysrör	1 296,09 kr
15.8	Vippportar aluminium, kompl. byte oisolerad ca 5 m <sup>2</sup>	- kr
		4 006 371,00 kr